

# SMLOUVA O DÍLO č. 02/VZ/2017

uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)



## 1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová - starostka  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí Odboru rozvoje, investic a majetku  
(tel.: +420 481 565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: ZEPOS RS s.r.o.  
Se sídlem: Libuň 225, 507 15 Libuň  
IČO: 26002671  
DIČ: CZ26002671  
Bankovní spojení: KB Jičín  
Číslo běžného účtu: 35-336890297/0100  
Zastoupený: Roman Ševců, jednatel  
Kontakt: 602209354  
Stavbyvedoucí: Petr Ungr

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

**NÁZEV AKCE: „Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice“**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

### **Jilemnice – parkoviště SD Jilm sever + západ**

Stávající parkoviště u Společenského domu Jilm: parkoviště sever (kapacita 16 vozidel) a parkoviště západ (kapacita 29 vozidel) se stavebně upraví. Provedeno bude zesílení asfaltového povrchu parkovišť, rozšíření parkovacích míst, proběhne úprava a doplnění stávajících chodníků a zřízení přechodu pro pěší přes Roztockou ulici k hlavnímu vstupu do Společenského domu Jilm.

**Postup výstavby:** přípravné práce – vytyčení inženýrských sítí, provizorní dopravní značení atd., úprava stávajícího povrchu vozovky a rozšíření podkladních vrstev, odvodnění – vpusti a přípojky, nasvícení přechodu pro pěší, nové chodníky, doplnění a úprava stávajících chodníků, podkladní a krytové vrstvy parkoviště, dokončovací práce – svislé a vodorovné dopravní značení, úprava zelených pásů atd., předání stavby.

**PŘEDMĚT – parkoviště ulice J. Havlíčka:**

Upravovaná část ulice J. Havlíčka se nalézá mezi ulicí Žižkovou (silnice II/286) a ulicí Jana Buchara, ulice se upravuje v celé šířce včetně vozovky a chodníku, daný úsek je dlouhý 89m. Požadavkem investora je vybudování kolmých parkovacích stání, rozdělených zelenými ostrůvky pro výsadbu stromů. Vozovka se zúží na průjezdnou šířku 6m, chodník na východní straně zůstane šířkově zachován (pouze se předláždí), parkovací stání mají délku 4,5m, do středu každého ostrůvku bude vysazen 1 vzrostlejší strom. Parkoviště je navrženo s povrchem ze zámkové dlažby, vznikne 26 nových stání šířky 2,5m a 2 stání jsou vyhrazena pro invalidy.

Postup výstavby: přípravné práce – vytyčení inženýrských sítí, odstranění stromu a keřů, označení a ohrazení staveniště, frézování povrchu staré vozovky, úprava východního chodníku, úprava nároží křižovatek a zemní práce pro nové parkoviště a chodník, úprava odvodnění – vpusti a přípojek, nové obrubníky, vodící proužky a ostrůvky pro zeleň, konstrukce parkoviště a nového chodníku, nová obrusná vrstva vozovky z asfaltového betonu, výsadba stromů do ostrůvků, dokončovací práce, předání stavby.

**Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této smlouvy:**

**„Jilemnice – parkoviště SDJ sever a západ“**

Projektant: Projektservis Jičín s.r.o. – Ing. Vladimír Janda  
(Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČO: 25297538)  
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, zadání stavby  
Č. zak.: 543/01 Datum: 5/2011

**„Jilemnice – parkoviště ulice J. Havlíčka“**

Projektant: Projektservis Jičín s.r.o. – Ing. Vladimír Janda  
(Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČO: 25297538)  
Stupeň: dokumentace pro ohlášení stavby, zadání stavby  
Č. zak.: 758/01 Datum: 3/2015

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

**Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:**

- Položkové rozpočty dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4 (výkazy výměr A, B, C, D)
- Výzva k podání nabídky č.j.: MUJI/0604/2017/RIM, označení VZ: 02/VZ/2017
- Nabídka zhotovitele ze dne 14.03.2017

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

### **3. ČAS PLNĚNÍ**

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

**Zahájení dodávky se předpokládá: 1. 5. 2017 (ihned po podpisu smlouvy)**  
**Ukončení dodávky se požaduje: nejpozději do 15. 07. 2017**

B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

B) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

C) Požadavek na plnění harmonogramu prací – stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele. K datu 7. 6. 2017 by mělo být dokončeno cca 50% prací.

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

<b>Cena za dílo CELKEM:</b>	bez DPH	2 703 045 Kč
	DPH 21%	567 639 Kč
	S DPH	3 270 684 Kč

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

## **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE**

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.

**Platba bude výhradně v CZK.**

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

## **6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ**

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

## **7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přijímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
- E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

## **8. ZÁRUKA**

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, na živičné kryty 36 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamacе všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

## **9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

## 11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- B) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem pozemní komunikace II a III. třídy, především v návaznosti na potřeby dopravního provozu na této komunikaci. Po dobu realizace stavby si zajistí dočasné dopravní značení, částečný zábor pozemní komunikace a veškeré ostatní potřebné náležitosti.
- C) V termínu 3-8/2017 bude probíhat v Žižkově ulici rekonstrukce komunikace II/286 – výstavba splaškové kanalizace a vodovodu, zhotovitel musí stavební práce v ulici J. Havlíčka koordinovat s investorem VHS Turnov (zástupce: pan Šimůnek) a stavební firmou Mizera – stavby a.s. (stavbyvedoucí pan Hendrych).
- D) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

## 12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvy pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkové rozpočty (výkazy výměr) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) **Harmonogram realizace stavby (tabulka uchazeče) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- G) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- H) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V Jilemnici dne ..... **12-04-2017**



*Ing. Karel Jurek*  
.....  
za objednatele

V Libuni dne 11.4.2017



**ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz



.....  
za zhotovitele  
Roman Ševců, jednatel  
*R. Ševců*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: K5065

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 703 045,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 703 045,00</b>
DPH základní 21,00%	567 639,00
DPH snížená 15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 270 684,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

 **ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: K5065  
Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka,  
Jilemnice

Místo: Datum: 13.3.2017  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 703 045,00</b>	<b>3 270 684,00</b>
1_543_0 1	SDJ sever	595 776,00	720 889,00
2_543_0 1	SDJ západ	725 710,00	878 109,00
758_01	Jilemnice - Parkoviště - ulice J.Havlíčka	1 222 550,00	1 479 286,00
4	Parkoviště - SDJ, nasvícení přechodu pro pěší	159 009,00	192 401,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 703 045,00</b>	<b>3 270 684,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 1\_543\_01 - SDJ sever

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	595 776,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>595 776,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	595 776,00	125 113,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>720 889,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 1\_543\_01 - SDJ sever

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>595 776,00</b>
0 - 0	107 818,00
1 - 1	50 272,00
2 - Základy	3 087,00
5 - 5	287 157,00
6 - 6	2 136,00
7 - 7	3 885,00
8 - 8	58 838,00
9 - 9	82 583,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>595 776,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 1\_543\_01 - SDJ sever

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**595 776,00**

### 0 - 0

**107 818,00**

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	98,000	141,00	13 818,00
38	K	02911A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
39	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	28 200,00	28 200,00
2	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
3	K	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
4	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	9 400,00	9 400,00

### 1 - 1

**50 272,00**

5	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,500	681,00	1 703,00
6	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	30,000	206,00	6 180,00
7	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	32,000	78,00	2 496,00
8	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	12,000	893,00	10 716,00
9	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	23,000	152,00	3 496,00
10	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	42,000	228,00	9 576,00
11	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,000	557,00	12 811,00
12	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	147,000	12,00	1 764,00
13	K	18130A	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	85,000	5,00	425,00
14	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	85,000	13,00	1 105,00

### 2 - Základy

**3 087,00**

37	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	147,000	21,00	3 087,00
----	---	-------	---	----	---------	-------	----------

### 5 - 5

**287 157,00**

15	K	561402	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II	M3	1,400	1 532,00	2 145,00
16	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	75,000	606,00	45 450,00
17	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	356,000	11,00	3 916,00
18	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	18,000	4 145,00	74 610,00
19	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	35,700	3 525,00	125 843,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	83,500	328,00	27 388,00
21	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	516,00	4 644,00
22	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	7,000	197,00	1 379,00
23	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	27,000	66,00	1 782,00

6 - 6

2 136,00

24	K	62147	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	3,000	712,00	2 136,00
----	---	-------	--	----	-------	--------	----------

7 - 7

3 885,00

25	K	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	15,000	259,00	3 885,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------

8 - 8


58 838,00

26	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	64,000	329,00	21 056,00
27	K	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	35,000	212,00	7 420,00
28	K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	6 533,00	26 132,00
29	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	3,000	1 410,00	4 230,00

9 - 9

82 583,00

30	K	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 350,00	4 700,00
31	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,000	104,00	2 080,00
32	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	21,000	341,00	7 161,00
36	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	1 861,00	3 722,00
33	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	120,000	329,00	39 480,00
34	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	180,000	122,00	21 960,00
35	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 160,000	3,00	3 480,00



ZEPOS RS s.r.o.  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

©

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 2\_543\_01 - SDJ západ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				725 710,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>725 710,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	725 710,00	152 399,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>878 109,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

 **ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

Datum a podpis: *[Signature]* Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 2\_543\_01 - SDJ západ

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>725 710,00</b>
0 - 0	107 395,00
1 - 1	56 695,00
2 - Základy	4 053,00
5 - 5	345 940,00
6 - 6	1 424,00
7 - 7	2 590,00
8 - 8	68 641,00
9 - 9	138 972,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>725 710,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 2\_543\_01 - SDJ západ

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**725 710,00**

### 0 - 0

**107 395,00**

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	95,000	141,00	13 395,00
40	K	02911A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
41	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	28 200,00	28 200,00
2	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
3	K	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
4	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	9 400,00	9 400,00

### 1 - 1

**56 695,00**

5	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	4,500	681,00	3 065,00
6	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	50,000	206,00	10 300,00
7	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	44,000	78,00	3 432,00
8	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	24,000	893,00	21 432,00
9	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	18,000	152,00	2 736,00
10	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	23,000	228,00	5 244,00
11	K	17461	ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	1,500	89,00	134,00
12	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,100	557,00	6 740,00
13	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	193,000	12,00	2 316,00
14	K	18130A	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	72,000	5,00	360,00
15	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	72,000	13,00	936,00

### 2 - Základy

**4 053,00**

39	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	193,000	21,00	4 053,00
----	---	-------	--	----	---------	-------	----------

### 5 - 5

**345 940,00**

16	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	60,000	606,00	36 360,00
17	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	783,000	11,00	8 613,00
18	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	37,000	4 145,00	153 365,00
19	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	26,600	3 525,00	93 765,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	110,000	328,00	36 080,00
21	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,000	516,00	12 384,00
22	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	6,500	197,00	1 281,00
23	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	62,000	66,00	4 092,00

6 - 6

1 424,00

24	K	62147	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	2,000	712,00	1 424,00
----	---	-------	--	----	-------	--------	----------

7 - 7

2 590,00

25	K	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	10,000	259,00	2 590,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------

8 - 8

68 641,00

26	K	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	27,000	1 081,00	29 187,00
27	K	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	22,000	212,00	4 664,00
28	K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	6 533,00	26 132,00
29	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 476,00	4 428,00
30	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	3,000	1 410,00	4 230,00

9 - 9

138 972,00

31	K	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	2 350,00	18 800,00
32	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	49,000	104,00	5 096,00
33	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	49,000	341,00	16 709,00
38	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	6,000	1 861,00	11 166,00
34	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	33,000	230,00	7 590,00
35	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	150,000	329,00	49 350,00
36	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	210,000	122,00	25 620,00
37	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 547,000	3,00	4 641,00



ZEPOS RS s.r.o.  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

⑤

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 758\_01 - Jilemnice - Parkoviště - ulice J.Havlíčka

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 222 550,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 222 550,00</b>

DPH základní	21,00%	ze	1 222 550,00	256 736,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 479 286,00</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

 **ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 758\_01 - Jilemnice - Parkoviště - ulice J.Havlíčka

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 222 550,00</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	118 957,00
1 - Zemní práce	205 240,00
2 - Základy	16 614,00
5 - Komunikace	656 833,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	1 424,00
7 - Přidružená stavební výroba	1 036,00
8 - Potrubí	71 107,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	151 339,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 222 550,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 758\_01 - Jilemnice - Parkoviště - ulice J.Havlíčka

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 222 550,00**

### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

**118 957,00**

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	497,000	141,00	70 077,00
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 640,00	5 640,00
3	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
4	K	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	18 800,00	18 800,00
5	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 640,00	5 640,00

### 1 - Zemní práce

**205 240,00**

6	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	15,000	33,00	495,00
7	K	11211	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	1,000	611,00	611,00
8	K	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	9,000	329,00	2 961,00
9	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	16,000	771,00	12 336,00
10	K	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,500	3 760,00	1 880,00
11	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	15,000	681,00	10 215,00
12	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	67,000	206,00	13 802,00
13	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	112,000	169,00	18 928,00
14	K	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	193,000	52,00	10 036,00
15	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	67,000	71,00	4 757,00
16	K	113531	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM	M	129,000	113,00	14 577,00
17	K	113721	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	31,000	893,00	27 683,00
18	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	256,000	152,00	38 912,00
19	K	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	2,000	329,00	658,00
20	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	24,000	141,00	3 384,00
21	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	27,000	209,00	5 643,00
22	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,000	557,00	11 140,00
23	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	870,000	12,00	10 440,00
24	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	120,000	7,00	840,00
25	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	37,000	141,00	5 217,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	120,000	13,00	1 560,00
27	K	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	5,000	1 833,00	9 165,00

## 2 - Základy

16 614,00

28	K	21452B	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,000	573,00	10 314,00
29	K	28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	300,000	21,00	6 300,00

## 5 - Komunikace

656 833,00

30	K	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	10,500	1 457,00	15 299,00
31	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	240,000	606,00	145 440,00
32	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	560,000	11,00	6 160,00
33	K	572211A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	560,000	11,00	6 160,00
34	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	21,500	4 145,00	89 118,00
35	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	600,000	208,00	124 800,00
36	K	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,000	275,00	80 575,00
37	K	582614A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV V TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	190,000	322,00	61 180,00
38	K	582614B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	318,000	322,00	102 396,00
39	K	582616	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,200	414,00	5 879,00
40	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	30,000	516,00	15 480,00
41	K	587206	PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	10,000	197,00	1 970,00
42	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	36,000	66,00	2 376,00

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

1 424,00

43	K	62147	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	2,000	712,00	1 424,00
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------

## 7 - Přidružená stavební výroba

1 036,00

44	K	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	4,000	259,00	1 036,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	----------

## 8 - Potrubí

71 107,00

45	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	26,000	329,00	8 554,00
46	K	875272A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	75,000	216,00	16 200,00
47	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,000	6 533,00	39 198,00
48	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 476,00	4 428,00
49	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	611,00	1 222,00
50	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	301,00	1 505,00

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

151 339,00

51	K	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 350,00	2 350,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,000	677,00	12 863,00
53	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	1 861,00	3 722,00
54	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	127,000	230,00	29 210,00
55	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	246,000	329,00	80 934,00
56	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	100,000	122,00	12 200,00
57	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 630,000	3,00	4 890,00
58	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	1 034,00	5 170,00


**ZEPOS RS** s.r.o.  
 LIBUŇ 225  
 507 15 LIBUŇ  
 IČO: 260 02 671  
 DIČ: CZ26002671  
 e-mail: zepos@zepos.cz

*Handwritten signature*

⑤

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

**Objekt:** 4 - Parkoviště - SDJ, nasvícení přechodu pro pěší

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				159 009,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>159 009,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	159 009,00	33 392,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>192 401,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

 **ZEPOS RS s.r.o.**  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ  
IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zeps.cz

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 4 - Parkoviště - SDJ, nasvícení přechodu pro pěší

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>159 009,00</b>
D1 -	71 708,00
D1 -	10 412,00
D1 -	23 617,00
D1 -	2 109,00
D1 -	41 640,00
D1 -	9 523,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>159 009,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

Objekt: 4 - Parkoviště - SDJ, nasvícení přechodu pro pěší

Místo: Datum: 13.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**159 009,00**

### D1 -

**71 708,00**

1	K	Pol1	kabel CYKY 4x10	m	105,000	101,00	10 605,00
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x2,5	m	34,000	17,00	578,00
3	K	Pol3	stožár osvětlov bezpatic PC6-159/133/114Z žárZn	ks	1,000	8 079,00	8 079,00
4	K	Pol4	stožár osvětlov bezpatic PA6-114/89/76Z žárZn	ks	1,000	4 648,00	4 648,00
5	K	Pol5	stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn	ks	3,000	2 760,00	8 280,00
6	K	Pol6	elvízbroj stožáru s krytem	ks	5,000	428,00	2 140,00
7	K	Pol7	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	5,000	6,00	30,00
8	K	Pol8	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	84,000	24,00	2 016,00
9	K	Pol9	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	8,000	18,00	144,00
10	K	Pol10	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	84,000	12,00	1 008,00
11	K	Pol11	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	5,000	39,00	195,00
12	K	Pol12	svítidlo venkovní výbojkové MC2 Zebra/150W	ks	2,000	6 129,00	12 258,00
13	K	Pol13	výložník osvětlovací rovný PD1-1500Z žárZn	ks	1,000	1 373,00	1 373,00
14	K	Pol14	výložník osvětlovací /lomený/PD1-3000Z, atyp.žárZn	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
15	K	Pol15	spojka kabel.SLV-SV 6-25	ks	6,000	177,00	1 062,00
16	K	Pol16	svítidlo NMF 401-5 70W	ks	3,000	4 511,00	13 533,00
17	K	Pol17	výbojka HIT 150W	ks	2,000	724,00	1 448,00
18	K	Pol18	výbojka sodíková NAV-T 70W/E27	ks	3,000	177,00	531,00
19	K	Pol19	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	5,000	21,00	105,00

### D1 -

**10 412,00**

20	K	Pol20	štěrkopísek 0-16mm	m3	2,400	297,00	713,00
21	K	Pol21	výstražná fólie šířka 0,34m	m	81,000	2,00	162,00
22	K	Pol22	písek kopaný 0-2mm	m3	5,850	309,00	1 808,00
23	K	Pol23	beton B13,5	m3	1,730	2 281,00	3 946,00
24	K	Pol24	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	2,000	670,00	1 340,00
25	K	Pol25	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	3,000	541,00	1 623,00
26	K	Pol26	roura PE pr.110mm	m	4,000	205,00	820,00

### D1 -

**23 617,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol27	kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	105,000	16,00	1 680,00
28	K	Pol28	kabel(-CYKY) volně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	34,000	14,00	476,00
29	K	Pol29	stořár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,000	454,00	2 270,00
30	K	Pol30	elektrovýzbroj stořárů pro 1 okruh	ks	5,000	371,00	1 855,00
31	K	Pol31	patrona závitové pojistky vř.styčného krouřku	ks	5,000	5,00	25,00
32	K	Pol32	uzemňov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8- 10mm	m	84,000	26,00	2 184,00
33	K	Pol33	trubka plast volně ulořená do pr.50mm	m	84,000	32,00	2 688,00
34	K	Pol34	trubka plast volně ulořená do pr.110mm	m	5,000	38,00	190,00
35	K	Pol35	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	2,000	286,00	572,00
36	K	Pol36	výložník na stořár 1-ramenný do 35kg	ks	2,000	735,00	1 470,00
37	K	Pol37	spojka 1kV smrřřovací do 5x25	ks	6,000	1 124,00	6 744,00
38	K	Pol38	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stořár	ks	3,000	192,00	576,00
39	K	Pol39	ukončení kabelu do 4x10	ks	10,000	121,00	1 210,00
40	K	Pol40	ukončení uzemnění vř.zapojení vodiče do 70mm2	ks	5,000	78,00	390,00
41	K	Pol41	připojení vedení do stáv. stořáru	kpl.	1,000	973,00	973,00
42	K	Pol42	vypnutí hlavn vedení vř.zajiřřění+vyzkouř+označení	ks	2,000	157,00	314,00

D1 -

2 109,00

43	K	Pol43	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stořár /dmtř	ks	3,000	96,00	288,00
44	K	Pol44	stořár osvětlovací sadový ocelový /dmtř	ks	3,000	368,00	1 104,00
45	K	Pol45	ukončení kabelu do 4x16 /dmt	ks	6,000	62,00	372,00
46	K	Pol46	patice stořárová /dmtř	ks	3,000	115,00	345,00

D1 -

41 640,00

47	K	Pol47	výkop kabel.rýhy řřřka 35/hlubka 40cm tz.3/ko1.0	m	15,000	58,00	870,00
48	K	Pol48	kabelové loře 2x10cm kopaný píšek řřřka do 65cm	m	81,000	19,00	1 539,00
49	K	Pol49	provizorní úprava terénu třřřda zeminy 3	m2	26,250	30,00	788,00
50	K	Pol50	podklad nebo zához řřřkopískem	m3	1,050	109,00	114,00
51	K	Pol51	výkop kabel.rýhy řřřka 35/hlubka 80cm tz.3/ko1.0	m	60,000	92,00	5 520,00
52	K	Pol52	zához kabelové rýhy řřřka 35/hlubka 80cm tz.3	m	60,000	35,00	2 100,00
53	K	Pol53	výkop kabel.rýhy řřřka 50/hlubka 80cm tz.3/ko1.0	m	6,000	110,00	660,00
54	K	Pol54	bourání řřřivných povrchů 3-5cm	m2	3,000	71,00	213,00
55	K	Pol55	řřřzání spáry v betonu do 10cm	m	12,000	243,00	2 916,00
56	K	Pol56	bourání betonu tl.10cm	m2	3,000	279,00	837,00
57	K	Pol57	odvoz zeminy do 10km vř.poplatku za skládku	m3	10,240	615,00	6 298,00
58	K	Pol50	podklad nebo zához řřřkopískem	m3	1,350	109,00	147,00
59	K	Pol58	betonová vozovka vrstva 10cm vř.materiálu	m2	3,000	306,00	918,00
60	K	Pol59	litý asfalt tl.4cm vř.materiálu	m2	3,000	930,00	2 790,00
61	K	Pol60	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,000	782,00	1 564,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	Pol61	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	1,600	749,00	1 198,00
63	K	Pol62	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,660	169,00	112,00
64	K	Pol63	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	22,560	51,00	1 151,00
65	K	Pol64	vybourání beton/základu	ks	4,000	486,00	1 944,00
66	K	Pol65	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0	m	4,000	1 459,00	5 836,00
67	K	Pol66	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	3,000	782,00	2 346,00
68	K	Pol61	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	1,500	749,00	1 124,00
69	K	Pol62	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,600	169,00	101,00
70	K	Pol57	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,900	615,00	554,00

D1 -

9 523,00

71	K	Pol67	montážní plošina do 25m	hod	6,000	541,00	3 246,00
72	K	Pol68	autojeřáb AD350	hod	2,000	757,00	1 514,00
73	K	Pol69	součinnost správce sítě	hod	2,000	270,00	540,00
74	K	Pol70	nákladní auto 5t	hod	2,000	476,00	952,00
75	K	Pol71	geodetické zaměření	kpl.	1,000	3 243,00	3 243,00
76	K	Pol72	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,000	5,00	10,00
77	K	Pol73	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000	9,00	18,00

služby a mechanika  
**ZEPOS RS**

ZEPOS RS s.r.o.  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671

DIČ: CZ26002671

e-mail: zepos@zepos.cz

⑤

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - ZEPOS RS s.r.o.**

**Stavba: Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice**

**Objednatel: Město Jilemnice**

rok	2017									
	měsíc	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Předání staveniště										
objekt 1 - SDJ sever										
zemní práce,UV,potrubí										
vozovkové vrstvy šd - komunikace										
chodníky, dlažby										
asfaltové vrstvy										
dokončovací práce										
objekt 2 - SDJ západ										
zemní práce,UV,potrubí										
vozovkové vrstvy šd - komunikace										
chodníky, dlažby										
asfaltové vrstvy										
dokončovací práce										
Jilemnice- parkoviště - ulice J. havlíčka										
zemní práce,UV,potrubí										
vozovkové vrstvy šd - komunikace										
chodníky, dlažby										
asfaltové vrstvy										
dokončovací práce										



ZEPOS RS s.r.o.  
LIBUŇ 225  
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671  
DIČ: CZ26002671  
e-mail: zepos@zepos.cz  
ZEPOS RS s.r.o.

**Roman Ševců**

jednatel

