

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 07-VZ-2018

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Nonnerová, odbor rozvoje, investic a majetku, referent památkové péče (tel.: + 420 481 565 135, e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Daniel Flamberg
Se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice
IČO: 02927942
DIČ: CZ7201163178
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jičín
Číslo účtu: 3782770379/0800
Kontakt: + 420 733 505 286, e-mail: flamberg.d@seznam.cz
Stavbyvedoucí: Daniel Flamberg

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 07-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „**Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici – stavební část**“ (dále jen „smlouva“).
- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění objemu realizovaných památkových prací v termínu do 31. 10. 2018 pro potřeby vyúčtování dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
- Článek III., odst. 1. ve znění:

„Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení stavebních prací se předpokládá: od **01. 07. 2018** (neprodleně po podpisu smlouvy)
Ukončení stavebních prací se požaduje: do **30. 04. 2019**

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli kompletní dílo ve výše stanoveném termínu.“

se doplňuje tímto ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje v termínu do **31. 10. 2018** realizovat památkové práce v objemu **1 037 793,06 Kč** bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“


III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 197/18 dne 1. 8. 2018.

V Jilemnici dne 08-08-2018

V Soběrazi dne 24. 8. 2018


.....
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice




.....
Daniel Flamberg
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017102** **Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku**

Objekt: **02** **II.etapa - oprava interiéru, fasády**

Rozpočet: **2017102** **Jilemnice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Daniel Flamberg** IČO: **2927942**
Soběraz 36 DIČ: **CZ7201163178**
507 13 Železnice

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 610 317,37 |
| PSV | 427 475,69 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 1 037 793,06 |


| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 037 793,06 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 217 937,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,06 CZK |

Cena celkem s DPH **1 255 730,00 CZK**

v SOBĚRAZI
DANIEL FLAMBERG
*technická, poradenská a obchodní
 činnost ve stavebnictví, provádění staveb*
 SOBĚRAZ 36, 507 13
 IČO: 292 794 2, Tel.: 733 505 284
 Za zhotovitele

dne

27. 8. 2018


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 55 056,30 | 5 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 45 104,85 | 4 |
| 31 | Zdi podpěrné a volné | HSV | | | 14 360,00 | 1 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 18 207,38 | 2 |
| 43 | Schodiště | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 185 709,38 | 18 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 7 355,21 | 1 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 811 | Přípojka splaškové kanalizace | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 811.1 | Dešťová kanalizace | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 55 164,00 | 5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 26 705,90 | 3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 52 851,98 | 5 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 15 778,03 | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 411 697,66 | 40 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 0,00 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 0,00 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 149 802,37 | 14 |
| Cena celkem | | | | | 1 037 793,06 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 55 056,30 |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 rampa : 7,25*1,4*1,5*0,5 | m3 | 7,61250 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 I.NP : skladba S1 : 101 : 31,4*0,305 -1,7*2,6*0,305 102 : 15,7*(0,305-0,15) skladba S2 : 104-110 : (2,56+1,733+0,08+1,87)*(0,9+0,08+1,63)*0,5*(0,225-0,15) (2,56+1,733+0,08+1,87)*(1,59+1,12+1,21+1,12+0,3+0,91+1,12)*(0,225-0,15) skladba S3 : 103 : 14,35*(0,265-0,15) Mezisoučet I.PP : (12,17+26)*0,21 základ : 1,35*0,5*(0,8-0,11) Mezisoučet | m3 | 24,85595 | 1 066,00 | 26 496,44 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ruční výkop : 24,85595 odkopávky : 7,6125 | m3 | 32,46845 | 212,00 | 6 883,31 |
| 4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 24,85595 | 220,00 | 5 468,31 |
| 5 | 162201210R00 | Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 24,85595 | 80,00 | 1 988,48 |
| 6 | 181101102R00 | Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním skladba S1 : (31,4+15,7) skladba S3 : 14,35 skladba S4 : 12,17+26 | m2 | 99,62000 | 58,00 | 5 777,96 |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 ruční výkop : 24,85595 odkopávky : 7,6125 | m3 | 32,46845 | 260,00 | 8 441,80 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 0,00 |
| 8 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 I.PP : 1,375*0,5*0,8 I.NP : 2,19*0,4*0,25 | m3 | 0,76900 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení I.PP : 1,375*0,2*2 I.NP : 2,19*0,25*2 | m2 | 1,64500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 1,64500 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 45 104,85 |
| 11 | 310238211R00 | Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 108 : 0,8*0,77*0,3 104 : 0,32*1,2*2 ostatní : 1 | m3 | 1,95280 | 3 880,00 | 7 576,86 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 12 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC nad klenbou : 1,72*0,6*0,3*2 108 : 0,7*(2,1-0,77)*0,3 | m3 | 0,89850 | 3 220,00 | 2 893,17 |
| 13 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 I.PP : 1,35*1,98*0,45 I.NP : 2,19*2,7*0,3 -0,9*2*0,3 0,75*2,7*0,3 | m3 | 3,04425 | 3 770,00 | 11 476,82 |
| 14 | 317168112R00 | Překlad plochý 115x71x1250 mm P4 : 4 | kus | 4,00000 | 287,00 | 1 148,00 |
| 15 | 317168113R00 | Překlad plochý 115x71x1500 mm P3 : 8 | kus | 8,00000 | 329,00 | 2 632,00 |
| 16 | 317168122R00 | Překlad plochý 145x71x1250 mm P2 : 4 | kus | 4,00000 | 331,00 | 1 324,00 |
| 17 | 317168130R00 | Překlad vysoký 70x235x1000 mm P6 : 6 | kus | 6,00000 | 264,00 | 1 584,00 |
| 18 | 317168131R00 | Překlad vysoký 70x235x1250 mm P1 : 3 P3 : 24 P5 : 4 | kus | 31,00000 | 328,00 | 10 168,00 |
| 19 | 317168132R00 | Překlad vysoký 70x235x1500 mm P7 : 8 | kus | 8,00000 | 282,00 | 2 256,00 |
| 20 | 317231614R00 | Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MVC 1,85*0,3*0,3*2 | m3 | 0,33300 | 5 660,00 | 1 884,78 |
| 21 | 317351101R00 | Bednění klenbových pásů - zřízení 1,85*0,3*2 | m2 | 1,11000 | 540,00 | 599,40 |
| 22 | 317351102R00 | Bednění klenbových pásů - odstranění | m2 | 1,11000 | 140,00 | 155,40 |
| 23 | 317941123RT6 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č. 22 překlad : 3,55*3*0,0311 | t | 0,33122 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 331231114R00 | Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC 0,26*0,26*2,1 | m3 | 0,14196 | 4 277,00 | 607,16 |
| 25 | 340239211R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm 102,103 : 1,1*2,1 | m2 | 2,31000 | 348,00 | 799,26 |
| 26 | 342248109R00 | Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 80 mm 107 : (1,25+0,3+2,34+1,7+1,7+1,7)*2,75 -0,7*2*3 109,110 : (1,9+1,87+0,9)*2,75 -0,7*2*2 | m2 | 30,56500 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 342248120R00 | Příčky z cihelných bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm 104,105,106 : (1,13+0,12+2,1+0,12+1,25+2,035+0,12+2,1+0,875+1,775 +0,12)*2,75 -0,8*2*1 -0,9*2*1 -0,7*2*1 108 : (1,45+1,733+0,08+1,87)*2,75 | m2 | 41,61450 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 346244382R00 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm | m2 | 1,57500 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | překlád : 3,15*0,25*2 | | 1,575 | | |
| 29 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 1,37*0,3*16 | m2 | 6,57600 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6,576 | | |
| 30 | 3.01 | Vyrovňovací deska pro osazení překladu B 16/20, vč. bednění (0,25+0,4)*0,3*0,2 | m3 | 0,03900 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,039 | | |
| Díl: 31 | | Zdi podpěrné a volné | | | | 14 360,00 |
| 31 | 31.02 | Přezdění zdiva z pískovce na MV - popis viz TZ - poškozené části budou přezděny - chybějící kusy budou doplněny - zdivo bude vyspárováno MV - použití malty s obsahem NHL2 východní : 7,1*0,8 | m2 | 5,68000 | 1 580,00 | 8 974,40 |
| | | | | 5,68 | | |
| 32 | 31.03 | Přezdění zdiva smíšeného na MV - popis viz TZ - poškozené části budou přezděny - chybějící kusy budou doplněny - zdivo bude vyspárováno MV - použití malty s obsahem NHL2 východní : 7,92*0,5 | m2 | 3,96000 | 1 360,00 | 5 385,60 |
| | | | | 3,96 | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 18 207,38 |
| 33 | 411238211R00 | Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm cca 40% plochy : (12,17+26)*0,4 | m2 | 15,26800 | 599,00 | 9 145,53 |
| | | | | 15,268 | | |
| 34 | 411941001R00 | Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm překlád : 0,1*4*2 | m | 0,80000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,8 | | |
| 35 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 457971112R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m skladba S1 : (31,4+15,7)*2 skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*1 | m2 | 152,30000 | 25,00 | 3 807,50 |
| | | | | 94,2 | | |
| | | | | 58,1 | | |
| 37 | 69366077R | Geotextilie 300g/m2 do š.8,8m skladba S1 : (31,4+15,7)*2*1,15 skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*1*1,15 | m2 | 175,14500 | 30,00 | 5 254,35 |
| | | | | 108,33 | | |
| | | | | 66,815 | | |
| Díl: 43 | | Schodiště | | | | 0,00 |
| 38 | 43.01 | Dodávka a montáž - tesaný pískovec, prahy a schištové stupně I.PP : práh : 0,95*0,18*0,16 schodišťový stupeň : 0,75*0,25*0,23*2 (1,39-0,25-0,25)*0,25*0,23 I.NP : schodišťový stupeň : práh : 1,05*0,16*0,16*2 0,95*0,16*0,16 | m3 | 0,24287 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,02736 | | |
| | | | | 0,08625 | | |
| | | | | 0,05118 | | |
| | | | | 0,05376 | | |
| | | | | 0,02432 | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 0,00 |
| 39 | 564831111R00 | Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm frakce 8-16 mm : 0,5*(1,39-0,5) | m2 | 0,44500 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,445 | | |
| 40 | 596111111R00 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm - dlažba z odseků | m2 | 0,44500 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------|
| | | dlažba ze žulových odseků : 0,5*(1,39-0,5) | | 0,445 | | |
| 41 | 58380129R | Žulové odseky tl. 120-150 mm - spotřeba 4m2/t | t | 0,11125 | 0,00 | 0,00 |
| | | dlažba ze žulových odseků : 0,5*(1,39-0,5)/4 | | 0,11125 | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 0,00 |
| 42 | 602011151R00 | Štuk na stěnách sanační, ručně, s trassem | m2 | 95,43852 | 0,00 | 0,00 |
| | | I.NP : | | | | |
| | | 101 : (2,872+5,129)*2*2,77 | | 44,32554 | | |
| | | 0,8*1,05 | | 0,84 | | |
| | | -0,9*2 | | -1,8 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | -0,7*1,2 | | -0,84 | | |
| | | 102 : (2,872+5,573)*2*2,77 | | 46,7853 | | |
| | | -0,7*1,2 | | -0,84 | | |
| | | -1,12*1,32 | | -1,4784 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | 103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77 | | 38,29248 | | |
| | | -1,12*1,32 | | -1,4784 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | Mezisoučet | | 95,43852 | | |
| 43 | 611421534R00 | Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková | m2 | 58,10000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104-110 : 11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2 | | 58,1 | | |
| 44 | 611422133R00 | Omítka vnitřní kleneb, skofepin, MVC, štuková, s trassem | m2 | 33,58960 | 0,00 | 0,00 |
| | | cca 80% plochy : (12,17+26)*1,1*0,8 | | 33,5896 | | |
| 45 | 611423421R00 | Oprava omítek stropů s rákosou do 50% pl.-hladkých | m2 | 30,05000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102,103 : 15,7+14,35 | | 30,05 | | |
| 46 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 30,05000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102,103 : 15,7+14,35 | | 30,05 | | |
| 47 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, s trassem | m2 | 135,56010 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105 : (2,035+2,1)*2*2,14 | | 17,6978 | | |
| | | -0,9*2 | | -1,8 | | |
| | | 106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*2,14 | | 31,1584 | | |
| | | 0,875*1,8*2 | | 3,15 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -1,12*1,37*2 | | -3,0688 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*2,14 | | 11,1922 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | 107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*2,14 | | 25,8512 | | |
| | | 0,7*2*2 | | 2,8 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,7*2*3 | | -4,2 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*2,14*3 | | 33,5766 | | |
| | | -0,7*2*3 | | -4,2 | | |
| | | 109 : (1,87+0,915)*2*2,14 | | 11,9198 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------|
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | 110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*2,14 | | 17,9653 | | |
| | | 0,9*2,14*2 | | 3,852 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | -1,12*1,37 | | -1,5344 | | |
| 48 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, s trassem | m2 | 66,80820 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104 : (2,19+1,59+1,12+1,21+1,12)*2,5 | | 18,075 | | |
| | | -0,8*2*3 | | -4,8 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | -1,12*1,37*2 | | -3,0688 | | |
| | | 105 : (2,035+2,1)*2*(2,5-2,14) | | 2,9772 | | |
| | | 106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*(2,5-2,14) | | 5,2416 | | |
| | | 0,875*(2,5-2,14)*2 | | 0,63 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*(2,5-2,14) | | 1,8828 | | |
| | | 107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*(2,5-2,14) | | 4,3488 | | |
| | | 0,7*(2,5-2,14)*2 | | 0,504 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*(2,5-2,14)*3 | | 5,6484 | | |
| | | 108 : (2,19+0,68+0,37+1,45+1,733+0,915+0,08+1,9)*2,5 | | 23,295 | | |
| | | -0,9*2 | | -1,8 | | |
| | | (0,78+1,12+0,77+1,12+0,93+1,19+1,12+0,91)*2,5 | | 19,85 | | |
| | | -0,7*2*2 | | -2,8 | | |
| | | -1,12*1,37*3 | | -4,6032 | | |
| | | 109 : (1,87+0,915)*2*(2,5-2,14) | | 2,0052 | | |
| | | 110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*(2,5-2,14) | | 3,0222 | | |
| 49 | 612421421R00 | Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pl. - hladkých, s trassem | m2 | 186,63760 | 0,00 | 0,00 |
| | | I.NP : | | | | |
| | | 101 : (2,872+5,129)*2*2,77 | | 44,32554 | | |
| | | 0,8*1,05 | | 0,84 | | |
| | | -0,9*2 | | -1,8 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | -0,7*1,2 | | -0,84 | | |
| | | 102 : (2,872+5,573)*2*2,77 | | 46,7853 | | |
| | | -0,7*1,2 | | -0,84 | | |
| | | -1,12*1,32 | | -1,4784 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | 103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77 | | 38,29248 | | |
| | | -1,12*1,32 | | -1,4784 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | Mezisoučet | | 95,43852 | | |
| | | I.PP : | | | | |
| | | 001 : (4,15+0,6+3,38+5,746+1,39)*1,98 | | 30,22668 | | |
| | | -0,8*1,45 | | -1,16 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| | | 002 : (4,15+0,6+5,72+2,75+0,6+1,07+0,6+0,3+2,6)*1,98 | | 36,4122 | | |
| | | (2,525+1,35+0,225+0,45+1,67+0,3+1,67+1+0,45+0,625+1,35+1,375)*1,98 | | 25,7202 | | |
| | | Mezisoučet | | 91,19908 | | |
| 50 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s trassem | m2 | 40,98100 | 0,00 | 0,00 |
| | | I.PP : (0,88+0,18)*1,5*2 | | 3,18 | | |
| | | 0,3*1,98*2 | | 1,188 | | |
| | | 0,8*1,98*2 | | 3,168 | | |
| | | I.NP : (1,2+0,9+1,2)*0,32*8 | | 8,448 | | |
| | | (2+0,8+2)*0,32*1 | | 1,536 | | |
| | | (2,1+1,1+2,1)*0,3*1 | | 1,59 | | |
| | | (1,31+0,83+1,31)*0,32*2 | | 2,208 | | |
| | | (1,32+1,12+1,32)*0,32*2 | | 2,4064 | | |
| | | (2+0,9+2)*0,32*2 | | 3,136 | | |
| | | (1,05+0,8+1,05)*0,32*11 | | 10,208 | | |
| | | (2,4+1,721+2,4)*0,3*2 | | 3,9126 | | |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 185 709,38 |
| 51 | 602011105R00 | Postřik maltou sanační, ručně, s trassem | m2 | 45,23850 | 118,00 | 5 338,14 |
| | | západní : 14,37*0,2 | | 2,874 | | |
| | | 7,37*0,3*0,5 | | 1,1055 | | |
| | | 7*0,5 | | 3,5 | | |
| | | jižní : 11,82*1 | | 11,82 | | |
| | | 1,2*1,2*0,5 | | 0,72 | | |
| | | východní : 7,92*0,5 | | 3,96 | | |
| | | 7,1*1,9 | | 13,49 | | |
| | | severní : 9,14*0,5 | | 4,57 | | |
| | | 9,14*0,7*0,5 | | 3,199 | | |
| 52 | 602011151R00 | Štuk na stěnách sanační, ručně, s trassem | m2 | 200,46890 | 0,00 | 0,00 |
| | | sanační omítka : | | | | |
| | | západní : 14,37*0,2 | | 2,874 | | |
| | | 7,37*0,3*0,5 | | 1,1055 | | |
| | | 7*0,5 | | 3,5 | | |
| | | jižní : 11,82*1 | | 11,82 | | |
| | | 1,2*1,2*0,5 | | 0,72 | | |
| | | východní : 7,92*0,5 | | 3,96 | | |
| | | 7,1*1,9 | | 13,49 | | |
| | | severní : 9,14*0,5 | | 4,57 | | |
| | | 9,14*0,7*0,5 | | 3,199 | | |
| | | Mezisoučet | | 45,2385 | | |
| | | oprava omítek : | | | | |
| | | západní : 14,37*3,2 | | 45,984 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | -0,8*1,05 | | -0,84 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | jižní : 11,82*3,2 | | 37,824 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | východní : (7,92+7,1)*3,2 | | 48,064 | | |
| | | -0,83*1,31*2 | | -2,1746 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| | | severní : 9,14*3,2 | | 29,248 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| | | Mezisoučet | | 142,1054 | | |
| | | restaurované omítky : | | | | |
| | | východní : 7,5*1,75 | | 13,125 | | |
| | | Mezisoučet | | 13,125 | | |
| 53 | 622423521R00 | Oprava vnějších omítek hladkých, čl. III, do 50 % - vč. provedení šambrám, s trassem | m2 | 142,10540 | 588,00 | 83 557,98 |
| | | západní : 14,37*3,2 | | 45,984 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | -0,8*1,05 | | -0,84 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | jižní : 11,82*3,2 | | 37,824 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | východní : (7,92+7,1)*3,2 | | 48,064 | | |
| | | -0,83*1,31*2 | | -2,1746 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| | | severní : 9,14*3,2 | | 29,248 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| 54 | 622425522R00 | Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy, s trassem | m2 | 15,96600 | 1 280,00 | 20 436,48 |
| | | zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6 | | 15,966 | | |
| 55 | 622421146R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, s trassem | m2 | 14,88600 | 2 280,00 | 33 940,08 |
| | | římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6 | | 14,886 | | |
| 56 | 622471318RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota sol - silikátová vč. dodávky materiálu | m2 | 200,46890 | 0,00 | 0,00 |
| | | sanační omítka : | | | | |
| | | západní : 14,37*0,2 | | 2,874 | | |
| | | 7,37*0,3*0,5 | | 1,1055 | | |
| | | 7*0,5 | | 3,5 | | |
| | | jižní : 11,82*1 | | 11,82 | | |
| | | 1,2*1,2*0,5 | | 0,72 | | |
| | | východní : 7,92*0,5 | | 3,96 | | |
| | | 7,1*1,9 | | 13,49 | | |
| | | severní : 9,14*0,5 | | 4,57 | | |
| | | 9,14*0,7*0,5 | | 3,199 | | |
| | | Mezisoučet | | 45,2385 | | |
| | | oprava omítek : | | | | |
| | | západní : 14,37*3,2 | | 45,984 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | -0,8*1,05 | | -0,84 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| | | -0,9*2*2 | | | -3,6 | |
| | | jižní : 11,82*3,2 | | | 37,824 | |
| | | -0,9*1,2*2 | | | -2,16 | |
| | | východní : (7,92+7,1)*3,2 | | | 48,064 | |
| | | -0,83*1,31*2 | | | -2,1746 | |
| | | -0,9*1,2*3 | | | -3,24 | |
| | | severní : 9,14*3,2 | | | 29,248 | |
| | | -0,9*1,2*3 | | | -3,24 | |
| | | Mezisoučet | | | 142,1054 | |
| | | restaurované omítky : | | | | |
| | | východní : 7,5*1,75 | | | 13,125 | |
| | | Mezisoučet | | | 13,125 | |
| 57 | 622471319RS7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5, hmota sol - silikátová vč. dodávky materiálu | m2 | 30,85200 | 0,00 | 0,00 |
| | | zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6 | | | 15,966 | |
| | | římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6 | | | 14,886 | |
| 58 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 | m2 | 216,43490 | 38,00 | 8 224,53 |
| | | sanační omítka : | | | | |
| | | západní : 14,37*0,2 | | | 2,874 | |
| | | 7,37*0,3*0,5 | | | 1,1055 | |
| | | 7*0,5 | | | 3,5 | |
| | | jižní : 11,82*1 | | | 11,82 | |
| | | 1,2*1,2*0,5 | | | 0,72 | |
| | | východní : 7,92*0,5 | | | 3,96 | |
| | | 7,1*1,9 | | | 13,49 | |
| | | severní : 9,14*0,5 | | | 4,57 | |
| | | 9,14*0,7*0,5 | | | 3,199 | |
| | | Mezisoučet | | | 45,2385 | |
| | | oprava omítek : | | | | |
| | | západní : 14,37*3,2 | | | 45,984 | |
| | | -0,8*2 | | | -1,6 | |
| | | -0,9*1,2*2 | | | -2,16 | |
| | | -0,8*1,05 | | | -0,84 | |
| | | -0,9*2*2 | | | -3,6 | |
| | | jižní : 11,82*3,2 | | | 37,824 | |
| | | -0,9*1,2*2 | | | -2,16 | |
| | | východní : (7,92+7,1)*3,2 | | | 48,064 | |
| | | -0,83*1,31*2 | | | -2,1746 | |
| | | -0,9*1,2*3 | | | -3,24 | |
| | | severní : 9,14*3,2 | | | 29,248 | |
| | | -0,9*1,2*3 | | | -3,24 | |
| | | Mezisoučet | | | 142,1054 | |
| | | restaurované omítky : | | | | |
| | | východní : 7,5*1,75 | | | 13,125 | |
| | | Mezisoučet | | | 13,125 | |
| | | zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6 | | | 15,966 | |
| | | Mezisoučet | | | 15,966 | |
| 59 | 62.01 | Restaurovaná stávající omítka - popis viz TZ | m2 | 13,12500 | 2 280,00 | 29 925,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-------------|-----------|-----------------|
| | | východní : 7,5*1,75 | | 13,125 | | |
| 60 | 62.02 | Potázení říms rákosouvu rohoží s postřikem | m2 | 14,88600 | 288,00 | 4 287,17 |
| | | římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6 | | 14,886 | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 7 355,21 |
| 61 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 4,34700 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,06 | | 3,486 | | |
| | | skladba S3 : 14,35*0,06 | | 0,861 | | |
| 62 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 1,43500 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S3 : 14,35*0,1 | | 1,435 | | |
| 63 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0,19086 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S2 : | | 0,12776 | | |
| | | (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,001999*1,1 | | | | |
| | | skladba S3 : 14,35*0,001999*1,1 | | 0,03155 | | |
| | | skladba S3 : 14,35*0,001999*1,1 | | 0,03155 | | |
| 64 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 25,36280 | 290,00 | 7 355,21 |
| | | garnulát : | | | | |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*0,15 | | 7,065 | | |
| | | (31,4+15,7)*0,05 | | 2,355 | | |
| | | skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,15 | | 8,715 | | |
| | | Mezisoučet | | 18,135 | | |
| | | šterkodrť 8-16 : | | | | |
| | | skladba S4 : (12,17+26)*0,1 | | 3,817 | | |
| | | šterkodrť 4-8 : | | | | |
| | | skladba S4 : (12,17+26)*0,04 | | 1,5268 | | |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*0,04 | | 1,884 | | |
| | | Mezisoučet | | 7,2278 | | |
| 65 | 632245312R00 | Dlažba z cihel dl. 260 mm, do MVC 2,5, nastojato - bez dodávky cihel, viz TZ | m2 | 2,04300 | 0,00 | 0,00 |
| | | schodišťové stupně : | | | | |
| | | I.PP - cihelné stupně : 1,39*0,3 | | 0,417 | | |
| | | 1,39*0,6 | | 0,834 | | |
| | | 0,9*0,4 | | 0,36 | | |
| | | 0,9*0,48 | | 0,432 | | |
| 66 | 632245911R00 | Dlažba z cihel dl. 260 mm, do kameniva naplocho - bez dodávky cihel, viz TZ | m2 | 85,27000 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S4 : (12,17+26) | | 38,17 | | |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7) | | 47,1 | | |
| 67 | 58341005.AR | Šterkodrť frakce 4 - 8 | t | 7,12857 | 0,00 | 0,00 |
| | | šterkodrť 4-8 : | | | | |
| | | skladba S4 : (12,17+26)*0,04*1,1*1,9 | | 3,19101 | | |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*0,04*1,1*1,9 | | 3,93756 | | |
| 68 | 583415004R | Šterkodrť frakce 8 - 16 | t | 7,97753 | 0,00 | 0,00 |
| | | šterkodrť 8-16 : | | | | |
| | | skladba S4 : (12,17+26)*0,1*1,1*1,9 | | 7,97753 | | |
| 69 | 596240001R | Cihelná dlažba červená světlá 26x140x65 mm, popis viz TZ | kus | 2 957,73720 | 0,00 | 0,00 |
| | | spotřeba 64 ks/m2 : | | | | |
| | | I.PP - cihelné stupně : 1,39*0,3*64*1,1 | | 29,3568 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| | | 1,39*0,6*64*1,1 | | 58,7136 | | |
| | | 0,9*0,4*64*1,1 | | 25,344 | | |
| | | 0,9*0,48*64*1,1 | | 30,4128 | | |
| | | Mezisoučet | | 143,8272 | | |
| | | spotřeba 30 ks/m2 : | | | | |
| | | skladba S4 : (12,17+26)*30*1,1 | | 1259,61 | | |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*30*1,1 | | 1554,3 | | |
| 70 | 634830002R | Granulát z pěnového skla 4-16 mm, izolační, šedá barva | m3 | 12,17700 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*0,05*1,1 | | 2,5905 | | |
| | | skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,15*1,1 | | 9,5865 | | |
| 71 | 63483000R | Granulát z pěnového skla 0-63 mm, izolační, šedá barva | m3 | 7,77150 | 0,00 | 0,00 |
| | | skladba S1 : (31,4+15,7)*0,15*1,1 | | 7,7715 | | |
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | 0,00 |
| 72 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | D3 : 2 | | 2 | | |
| | | D4 : 2 | | 2 | | |
| | | D5 : 6 | | 6 | | |
| 73 | 55330303R | Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 55330318R | Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 55330320R | Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 55330322R | Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 55330336R | Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 0,00 |
| 78 | 870200020R00 | Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 300 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 811 Přípojka splaškové kanalizace | | | | | | 0,00 |
| 79 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 23,61600 | 0,00 | 0,00 |
| | | KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*1,8 | | 23,616 | | |
| 80 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7,87200 | 0,00 | 0,00 |
| | | výkop : 23,616 | | 23,616 | | |
| | | zásyp : -15,744 | | -15,744 | | |
| 81 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním | m3 | 15,74400 | 0,00 | 0,00 |
| | | KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*(1,8-0,6) | | 15,744 | | |
| 82 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku | m3 | 6,23043 | 0,00 | 0,00 |
| | | KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*0,5 | | 6,56 | | |
| | | -16,4*3,14*0,08*0,08 | | -0,32957 | | |
| 83 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 7,87200 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopisku | m3 | 1,31200 | 0,00 | 0,00 |
| | | KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*0,1 | | 1,312 | | |
| 85 | 871311111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm | m | 16,40000 | 0,00 | 0,00 |
| | | KA-Š1-Š2 : 16,4 | | 16,4 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| 86 | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 16,40000 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 894431112R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.400 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 721110907R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 28611151.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 28611153.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000 | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 286971403R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 286971412R | Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 286971672R | Dno šachtové výkyvné 425/160 pro KG | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 55241701R | Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 811.1 | | Dešťová kanalizace | | | | 0,00 |
| 95 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 54,16000 | 0,00 | 0,00 |
| | | D1-D5 : 9*0,8*1,4 | | 10,08 | | |
| | | D5-šachta : 4*0,8*1,7 | | 5,44 | | |
| | | šachta-D2 : 2*0,8*1,3 | | 2,08 | | |
| | | šachta-jímka : 8*0,8*1,2 | | 7,68 | | |
| | | jímka-šachta : 10*0,8*1,2 | | 9,6 | | |
| | | šachta-D3 : 1*0,8*1,3 | | 1,04 | | |
| | | šachta-D4 : 12*0,8*1,1 | | 10,56 | | |
| | | vsak : 8*0,8*1,2 | | 7,68 | | |
| 96 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 26,56000 | 0,00 | 0,00 |
| | | výkop : 54,16 | | 54,16 | | |
| | | zásyp : -27,6 | | -27,6 | | |
| 97 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 27,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | | D1-D5 : 9*0,8*(1,4-0,6) | | 5,76 | | |
| | | D5-šachta : 4*0,8*(1,7-0,6) | | 3,52 | | |
| | | šachta-D2 : 2*0,8*(1,3-0,6) | | 1,12 | | |
| | | šachta-jímka : 8*0,8*(1,2-0,6) | | 3,84 | | |
| | | jímka-šachta : 10*0,8*(1,2-0,6) | | 4,8 | | |
| | | šachta-D3 : 1*0,8*(1,3-0,6) | | 0,56 | | |
| | | šachta-D4 : 12*0,8*(1,1-0,6) | | 4,8 | | |
| | | vsak : 8*0,8*0,5 | | 3,2 | | |
| 98 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku | m3 | 17,70779 | 0,00 | 0,00 |
| | | D1-D5 : 9*0,8*0,5 | | 3,6 | | |
| | | D5-šachta : 4*0,8*0,5 | | 1,6 | | |
| | | šachta-D2 : 2*0,8*0,5 | | 0,8 | | |
| | | šachta-jímka : 8*0,8*0,5 | | 3,2 | | |
| | | jímka-šachta : 10*0,8*0,5 | | 4 | | |
| | | šachta-D3 : 1*0,8*0,5 | | 0,4 | | |
| | | šachta-D4 : 12*0,8*0,5 | | 4,8 | | |
| | | potrubí : | | | | |
| | | -(9+2+10+1+12)*3,14*0,065*0,065 | | -0,45106 | | |
| | | -(4+8)*3,14*0,08*0,08 | | -0,24115 | | |
| 99 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 26,56000 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 24,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | vsak : 8*(0,8+0,7)*2 | | 24 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|--|-----------|--------|
| 101 | 212531111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm vsak : 8*0,8*0,7 | m3 | 4,48000 4,48 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrpkopisku D1-D5 : 9*0,8*0,1 D5-šachta : 4*0,8*0,1 šachta-D2 : 2*0,8*0,1 šachta-jímka : 8*0,8*0,1 jímka-šachta : 10*0,8*0,1 šachta-D3 : 1*0,8*0,1 šachta-D4 : 12*0,8*0,1 | m3 | 3,68000 0,72 0,32 0,16 0,64 0,8 0,08 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 871311111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm DN 125 : 9+2+10+1+12 DN 160 : 4+8 | m | 46,00000 34 12 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot vsak : 8 | m | 8,00000 8 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 877353121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 odbočka 160/160 : 1 odbočka 160/125 : 1 | kus | 2,00000 1 1 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 redukce 110/125 : 5 redukce 125/160 : 5 koleno 125 45° : 5 koleno 125 15° : 1 koleno 160 45° : 5 koleno 160 30° : 2 | kus | 23,00000 5 5 5 1 5 2 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou DN 125 : 9+2+10+1+12 DN 160 : 4+8 | m | 46,00000 34 12 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 894431112R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.400 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 721211520RT1 | Vpusť dvorní, klapka, lapač, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 8.01 | Napojení kanalizace do stávající jímky | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 8.02 | Vyčištění stávající jímky | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 28611146.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 28611148.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 28611151.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 28611153.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000 | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 28611234R | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm | m | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 28651655.AR | Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 28651657.AR | Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 28651661.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 28651690.AR | Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 28651692.AR | Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 28651704.AR | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|
| 125 | 28651705.AR | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 286971402R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 286971412R | Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 286971672R | Dno šachtové výkyvné 425/160 pro KG | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 55241701R | Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 69366077R | Geotextilie 300g/m2 do š.8,8m | m2 | 27,60000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24*1,15 | | |
| | | | | 27,6 | | |

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | 55 164,00 |
|----------------|---------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----|-----------------|-------|-----------|
| 131 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 301,00000 | 45,00 | 13 545,00 |
| pro střechu : | | | | | | |
| | | | | západní : 17*4 | | 68 |
| | | | | jižní : 14*5 | | 70 |
| | | | | východní : 18*6 | | 108 |
| | | | | severní : 11*5 | | 55 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|------------|-------|-----------|
| 132 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 301,00000 | 66,00 | 19 866,00 |
| 133 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 301,00000 | 28,00 | 8 428,00 |
| 134 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 205,00000 | 65,00 | 13 325,00 |
| | | | | I.PP : 30 | | 30 |
| | | | | I.NP : 105 | | 105 |
| | | | | II.NP : 70 | | 70 |

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00 |
|----------------|---|-------------|

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--|------|--------|
| 135 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 231,07000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | I.PP : 12,17+26 | | 38,17 |
| | | | | I.NP : 31,4+15,7+14,35+11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2 | | 119,55 |
| | | | | II.NP : 73,35 | | 73,35 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|----------|------|------|
| 136 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 95.01 | Ostatní stavební a bourací práce, vč. pomocného materiálu | hod | 50,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 42972900R | Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.100x100 | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | 26 705,90 |
|----------------|---------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--|------|----------|
| 139 | 961043111R00 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 1,14300 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | rampa : (7,28+4,02+1,4)*0,3*0,3 | | 1,143 |
| 140 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 52,90085 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | I.NP : | | 64,10085 |
| | | | | (3,13+2,19+3,94+1,48+1,48+1,48+0,9+3,94+3,459+2,19)* | | |
| | | | | 2,65 | | |
| | | | | -0,8*2*4 | | -6,4 |
| | | | | -0,6*2*4 | | -4,8 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|----|--------------------------|------|---------|
| 141 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 9,26612 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | I.PP : 0,8*1,98*0,3 | | 0,4752 |
| | | | | I.NP : 3,94*2,65*0,3 | | 3,1323 |
| | | | | 1,72*(2,4+0,9)*0,312*2 | | 3,54182 |
| | | | | rampa : 7,28*1,4*0,3*0,5 | | 1,5288 |
| | | | | 1,4*1,4*0,3 | | 0,588 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|---|---------|--------|----------|
| 142 | 963023712R00 | Vybourání schod.stupňů | m | 4,58000 | 420,00 | 1 923,60 |
|-----|--------------|------------------------|---|---------|--------|----------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|--|-----------|----------|
| | | I.PP - cihelné stupně : 1,39+1,39+0,9+0,9 | | 4,58 | | |
| 143 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 rampa : (7,28+4,02)*1,4*0,1 | m3 | 1,58200 1,582 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 žlábek WC : (4+4,5)*0,6*0,2 101,102 : (14,39+15,34)*0,15 104-113 : (3,39+12,33+1,34+1,33+7,56+8,34+2,86+14,7+1,33+1,76) *0,15 | m3 | 13,72050 1,02 4,4595 8,241 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,85*1,2*2 1,24*1,2*9 | m2 | 15,43200 2,04 13,392 | 150,00 | 2 314,80 |
| 146 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*2 0,85*2,1 0,8*2,1 0,8*1,45 | m2 | 8,22500 3,6 1,785 1,68 1,16 | 160,00 | 1 316,00 |
| 147 | 968062558R00 | Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2 1,96*2,2 | m2 | 4,31200 4,312 | 80,00 | 344,96 |
| 148 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*4 0,6*2*4 | m2 | 11,20000 6,4 4,8 | 200,00 | 2 240,00 |
| 149 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC parapety : 1,24*0,05*0,36*2 1,23*0,29*0,34*4 1,23*0,32*0,34*3 ostění : 2,34*0,1*0,2*2 2,1*0,1*0,2*2 2,14*0,19*0,2*1 | m3 | 1,19014 0,04464 0,48511 0,40147 0,0936 0,084 0,08132 | 820,00 | 975,91 |
| 150 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 101 : 1,1*2,1*0,312 108 : 0,88*2,1*0,34 | m3 | 1,34904 0,72072 0,62832 | 720,00 | 971,31 |
| 151 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 niky pro WC : 0,52*1,3*0,15*3 | m3 | 0,30420 0,3042 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 973031326R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm pro uložení překladu : 1 | kus | 1,00000 1 | 220,00 | 220,00 |
| 153 | 974031664R00 | Vysekání ryh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm P2 : 1,3*4 P3 : 1,3*8*2 P4 : 1,3*2 | m | 28,60000 5,2 20,8 2,6 | 175,00 | 5 005,00 |
| 154 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel rampa : 1,4+7,28+4 | m | 12,68000 12,68 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 101 : (2,872+5,129)*2*2,77 -1,24*1,2 -0,9*1,93 -1,1*2,1 -0,9*1,95 | m2 | 94,71632 44,32554 -1,488 -1,737 -2,31 -1,755 | 30,00 | 2 841,49 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| | | 102 : (2,872+5,573)*2*2,77 | | 46,7853 | | |
| | | -0,85*1,2 | | -1,02 | | |
| | | -1,24*1,2 | | -1,488 | | |
| | | -0,9*1,95 | | -1,755 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | 103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77 | | 38,29248 | | |
| | | -1,72*2,4*2 | | -8,256 | | |
| | | -1,1*2,1 | | -2,31 | | |
| | | -1,96*2,2 | | -4,312 | | |
| 156 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 98,66917 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105-113 : (3,94+2,19+9,14-0,34-0,34+0,93+1,12+0,77+1,12+0,78+1,12+0,895)*(0,56+2,91) | | 73,99775 | | |
| | | (3,143+2,839+5,104)*(0,56+2,91) | | 38,46842 | | |
| | | -1,23*1,2*7 | | -10,332 | | |
| | | -0,85*2,1 | | -1,785 | | |
| | | -0,8*2,1 | | -1,68 | | |
| 157 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % | m2 | 142,10540 | 35,00 | 4 973,69 |
| | | západní : 14,37*3,2 | | 45,984 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | -0,8*1,05 | | -0,84 | | |
| | | -0,9*2*2 | | -3,6 | | |
| | | jižní : 11,82*3,2 | | 37,824 | | |
| | | -0,9*1,2*2 | | -2,16 | | |
| | | východní : (7,92+7,1)*3,2 | | 48,064 | | |
| | | -0,83*1,31*2 | | -2,1746 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| | | severní : 9,14*3,2 | | 29,248 | | |
| | | -0,9*1,2*3 | | -3,24 | | |
| 158 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 45,23850 | 65,00 | 2 940,50 |
| | | západní : 14,37*0,2 | | 2,874 | | |
| | | 7,37*0,3*0,5 | | 1,1055 | | |
| | | 7*0,5 | | 3,5 | | |
| | | jižní : 11,82*1 | | 11,82 | | |
| | | 1,2*1,2*0,5 | | 0,72 | | |
| | | východní : 7,92*0,5 | | 3,96 | | |
| | | 7,1*1,9 | | 13,49 | | |
| | | severní : 9,14*0,5 | | 4,57 | | |
| | | 9,14*0,7*0,5 | | 3,199 | | |
| 159 | 978015361R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 % | m2 | 15,96600 | 40,00 | 638,64 |
| | | zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6 | | 15,966 | | |
| 160 | 776551830R00 | Sejmutí povlaků volně položených | m2 | 45,63000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101,102,108,109 : 14,39+15,34+7,56+8,34 | | 45,63 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 52 851,98 |
| 161 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 199,44142 | 265,00 | 52 851,98 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|---------------------------------|-----------|-------------|
| 162 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 14,35000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | skladba S3 : 14,35 | | 14,35 |
| 163 | 711141559RY1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu | m2 | 14,35000 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky minerální stěrky, popis viz TZ | m2 | 10,07000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (14,37+11,82+7,92+7,1+9,14)*0,2 | | 10,07 |
| 165 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,12359 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 0,00 |
| 166 | 713111130RT1 | Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 237,47975 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plocha střechy : 12,625*6,8*0,5 | | 42,925 |
| | | | | 4,995*7,7 | | 38,4615 |
| | | | | 5,1*7,7*0,5 | | 19,635 |
| | | | | 5,15*7,7*0,5 | | 19,8275 |
| | | | | 9,81*6,8*0,5 | | 33,354 |
| | | | | 7,295*6,8*0,5 | | 24,803 |
| | | | | 4,995*7,75 | | 38,71125 |
| | | | | 5,1*7,75*0,5 | | 19,7625 |
| 167 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 98,99400 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | skladba S3 : 14,35 | | 14,35 |
| | | | | Mezisoučet | | 14,35 |
| | | | | půda : 14,37*2 | | 28,74 |
| | | | | 7,19*2 | | 14,38 |
| | | | | 7,92*2,2 | | 17,424 |
| | | | | 7,1*2 | | 14,2 |
| | | | | 5,5*1,8 | | 9,9 |
| | | | | Mezisoučet | | 84,644 |
| 168 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce | m2 | 41,34600 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2 | | 41,346 |
| 169 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 | 14,78050 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | skladba S3 : 14,35*1,03 | | 14,7805 |
| 170 | 63140546R | Deska izolační minerální tl. 120 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 129,76970 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | stěny : 41,346*1,03 | | 42,58638 |
| | | | | podlaha půda : 84,644*1,03 | | 87,18332 |
| 171 | 631405491R | Deska izolační minerální tl. 160 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 244,60414 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | mezi krokve : 237,47975*1,03 | | 244,60414 |
| 172 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 2,05572 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 |
| 173 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 2,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 29,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | |
|------|---------------------------------|---------------|---|----------|-----------|--------|-------------|
| | 177 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm | m | 26,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 | | 26 | | |
| | 178 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 179 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 15,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 180 | 721177125R00 | Čistící kus, odpadní svislé D 110 | kus | 7,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 181 | 721177126R00 | Čistící kus, odpadní svislé D 125 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 182 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | umyvadlo : 1+3+1 | | 5 | | |
| | 183 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dřez : 1 | | 1 | | |
| | | | sprcha : 1 | | 1 | | |
| | | | pisoár : 3 | | 3 | | |
| | 184 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | výlevka : 1 | | 1 | | |
| | | | WC : 5 | | 5 | | |
| | 185 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 186 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 97,50000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9+2,5+29+8+8+26+15 | | 97,5 | | |
| | 187 | 721.02 | Přípomocné, bourací a zednické práce, vč. materiálu | hod | 25,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 188 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,16644 | 0,00 | 0,00 |
| | Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 0,00 |
| | 189 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 190 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 39,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | |
| | | | studená : 11 | | 11 | | |
| | | | teplá : 28 | | 28 | | |
| | 191 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. | m | 39,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | |
| | | | studená : 26 | | 26 | | |
| | | | teplá : 13 | | 13 | | |
| | 192 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 17,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | studená : 9 | | 9 | | |
| | | | teplá : 8 | | 8 | | |
| | 193 | 722172334R00 | Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. | m | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | studená : 16 | | 16 | | |
| | 194 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 11,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 195 | 722181212RT9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 26,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 196 | 722181212RU2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 197 | 722181212RW2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm | m | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 198 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 28,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | 199 | 722181214RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 13,00000 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--------|
| 200 | 722181214RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R D 20xR1/2 | kus | 23,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 722224112R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 | kus | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | roháček : | | | | |
| | | dřez : 2*1 | | 2 | | |
| | | UM keramické : 2*1 | | 2 | | |
| | | UM mrez : 2*3 | | 6 | | |
| | | WC : 1 | | 1 | | |
| | | WC nerez : 3 | | 3 | | |
| | | WC nerez invalida : 1 | | 1 | | |
| | | Mezisoučet | | 15 | | |
| | | ventil výtokový : 1 | | 1 | | |
| 204 | 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 722235142R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 722235143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 722235522R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 722235651R00 | Ventil zpětný DN 15 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 722235652R00 | Ventil zpětný DN 20 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 722235811R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25 DN 15 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 722235812R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 20 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 95,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | DN 20 : 11+28 | | 39 | | |
| | | DN 25 : 26+13 | | 39 | | |
| | | DN 32 : 9+8 | | 17 | | |
| 215 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | DN 40 : 16 | | 16 | | |
| 216 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 111,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | DN 20 : 11+28 | | 39 | | |
| | | DN 25 : 26+13 | | 39 | | |
| | | DN 32 : 9+8 | | 17 | | |
| | | DN 40 : 16 | | 16 | | |
| 217 | 732331514R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l | soubor | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 734255115R00 | Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 734255125R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 734293114R00 | Ventil směšovací třífcestný, DN 25 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 230180111R00 | Montáž směšovacího ventilu voda, DN 15 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 722.02 | Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu | hod | 50,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 722.03 | Dodávka a montáž vodoměrné sestavy | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. | | | | |
| 224 | 55102022R | Ventil směšovací termostatický SLT 04 (28 l/min) | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 55111845R | Ventil zahradní s hadic. přípojkou | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 55141040R | Ventil rohový 1/2" bez filtru | kus | 15,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | roháček : | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jíleznice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jíleznice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| | | dřez : 2*1 | | 2 | | |
| | | UM keramické : 2*1 | | 2 | | |
| | | UM mrez : 2*3 | | 6 | | |
| | | WC : 1 | | 1 | | |
| | | WC nerez : 3 | | 3 | | |
| | | WC nerez invalida : 1 | | 1 | | |
| 227 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,57908 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 228 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | keramický : 1 | | 1 | | |
| | | nerezový : 3 | | 3 | | |
| | | nerezový invalida : 1 | | 1 | | |
| 229 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | ks | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | WC : 5 | | 5 | | |
| | | výlevka : 1 | | 1 | | |
| 230 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | ks | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | keramické : 1 | | 1 | | |
| | | nerezové : 3 | | 3 | | |
| | | invalida : 1 | | 1 | | |
| 232 | 725229107R00 | Montáž sprchových zástěn oboustranně upevněných | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků apod. | ks | 15,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | dávkovač tekutého mýdla : 5 | | 5 | | |
| | | zrcadlo : 1+4 | | 5 | | |
| | | zásobník toaletního papíru : 5 | | 5 | | |
| 235 | 725329101R00 | Montáž dřezů dvojitých | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 725019103R00 | Dodávka a montáž v- výlevka závěsná s plastovou mřížkou | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 - přepad | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 725825641R00 | Montáž - automatická bateriá umyvadl nástěnná,pro pro jednu vodu - kompletní montáž | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | výlevka : 1 | | 1 | | |
| 240 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | umyvadlo : 1 | | 1 | | |
| | | dřez : 1 | | 1 | | |
| 241 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 725860221R00 | Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 725989101R00 | Montáž dveří kovových i z PH | kus | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 286967561R | Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm, pro moký proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|
| 247 | 286967601R | Modul-výlevka, h=130 cm, pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 55143305R | Baterie automatická piezo umyvadlová 24V DC, nástěnná, antivandal | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 55144204R | Baterie umyvadlová | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 5514500700R | Baterie dřezová stojánková | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 55145016R | Baterie dřezová nástěnná | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |

výlevka : 1

1

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|----------|------|------|
| 253 | 55149001R | Zásobník nerez na toaletní papír 254x115 mm - antivandal | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 55149021R | Dávkovač tekutého mýdla nerez obsah 1200 ml - antivandal | kus | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 55149060R | Zrcadlo nerez antivandal nerozbitné 400 x 500 mm | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 55149061R | Zrcadlo nerez antivandal nerozbitné 400 x 900 mm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 55167397.AR | Sedátko klozetové | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 55230546R | Umyvadlo nerez antivandal | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 55230552R | Umyvadlo nerez antivandal - pro zdravotně postižené | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 55231350R | Dvoudřez nerez 900 - kuchyňský | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 55231520R | WC nerez závěsné antivandalové | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 55231522R | WC nerez závěsné pro těl. handicapované | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 55231606R | Pisoár nerez antivandalový kulatý | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 55347633R | Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm | kus | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 55484451.AR | Dveře sprchové kloubové 90cm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 64214718R | Umyvadlo bílé s otv. pro bat. , 550x470x170 mm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 64238828R | Klozet závěsný | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 642938005R | Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm , v. 60 mm, odpad d 90 mm | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,34637 | 0,00 | 0,00 |

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----|---------|------|------|
| 270 | 728.01 | Dodávka a montáž vzduchotechniky - viz příloha | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------|--|----|---------|------|------|

Díl: 730 Ústřední vytápění 0,00

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------------|----|---------|------|------|
| 271 | 730.01 | Dodávka a montáž ÚT - viz příloha | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------|-----------------------------------|----|---------|------|------|

Díl: 762 Konstrukce tesařské 15 778,03

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|-------|----------|
| 272 | 762123110R00 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 | m | 84,00000 | 90,00 | 7 560,00 |
|-----|--------------|--|---|----------|-------|----------|

RT 10/10 : 36

36

SS1 10/10 : 1,6*30

48

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|---------|--------|--------|
| 273 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 0,84000 | 840,00 | 705,60 |
|-----|--------------|---|----|---------|--------|--------|

RT 10/10 : 36*0,1*0,1

0,36

SS1 10/10 : 1,6*30*0,1*0,1

0,48

| | | | | | | |
|-----|----------|----------------|----|---------|----------|----------|
| 274 | 6050000T | Řezivo hraněné | m3 | 0,92400 | 6 500,00 | 6 006,00 |
|-----|----------|----------------|----|---------|----------|----------|

RT 10/10 : 36*0,1*0,1*1,1

0,396

SS1 10/10 : 1,6*30*0,1*0,1*1,1

0,528

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---------|----------|----------|
| 275 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,53801 | 2 800,00 | 1 506,43 |
|-----|--------------|--|---|---------|----------|----------|

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 411 697,66

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II. etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| 276 | 766412112R00 | Obložení stěn nad 1 m2 P+D (10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2 | m2 | 41,34600 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41,346 | | |
| 277 | 766423112R00 | Obložení podhledů složitých, P+D 200 -(10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2 | m2 | 158,65400 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 200 | | |
| | | | | -41,346 | | |
| 278 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m D4 : 2 D5 : 6 | kus | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 6 | | |
| 279 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m D3 : 2 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | | |
| 280 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku D3 : 2 D4 : 2 D5 : 6 | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 6 | | |
| 281 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm D3 : 2 D4 : 2 D5 : 6 | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 6 | | |
| 282 | 766.01 | Dodávka a montáž schodnicového schodiště - vč. povrchové úpravy - SCH1 schodnice 5500/220/120 2x - materiál smrk - ST stupeň 1200/250/40 17 x - materiál dub - vč. povrchové úpravy | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 766.02 | Dodávka a montáž schodišťového zábradlí a madel, vč. povrchové úpravy - ZM1 - madlo 4300/100/120 1x - ZS1 sloupek 1200/100/100 3x - ZV1 zábradlí 1300/80/80 2x - ZM2 madlo 5300/80/120 1x - ZS2 sloupek 1300/80/100 4x - ZV2 výplň 1800/80/80 6x - vč. povrchové úpravy | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 766.03 | Dodávka a montáž - okno 1020/1320 ozn. O1 - okno dvojitě dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestitabulková - křídla ven a dobnitř otevíravá - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy | ks | 10,00000 | 17 600,00 | 176 000,00 |
| 285 | 766.04 | Dodávka a montáž - okno 920/1170 ozn. O2 - okno dvojitě dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestitabulková - křídla ven a dobnitř otevíravá | ks | 1,00000 | 15 800,00 | 15 800,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy | | | | |
| 286 | 766.05 | Dodávka a montáž - okno 820/1320 ozn. O3 | ks | 2,00000 | 14 880,00 | 29 760,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - okno dvojité dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestitabulková - křídla ven a dovnitř otvíravá - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy | | | | |
| 287 | 766.06 | Dodávka a montáž - vstupní dveře s nadsvětlíkem 900/1970+440 ozn. D1 | ks | 2,00000 | 32 000,00 | 64 000,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň s pevně zaskleným nadsvětlíkem - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak | | | | |
| 288 | 766.07 | Dodávka a montáž - vstupní dveře 800/1970 ozn. D2 | ks | 1,00000 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak | | | | |
| 289 | 766.08 | Dodávka a montáž - vstupní dveře 800/1450 ozn. D7 | ks | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak | | | | |
| 290 | 766.09 | Dodávka a montáž - vnitřní dveře z 1/2 prosklené ozn. D6 | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná obložková zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál masiv borovice nebo smrk - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - atypický krabicový zámek - závěsy a bambulkovým ukončením - dubový práh | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| - vč. povrchové úpravy - lazurovací lak | | | | | | |
| 291 | 766.10 | Dodávka a montáž - dveřní mřížka - nerez 470x80 mm | ks | 12,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 54914620R | Dveřní kování - klika klika | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 61160158R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak B | kus | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | D5 : 6 | 6 | | |
| 294 | 61160188R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak B | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | D4 : 2 | 2 | | |
| 295 | 61160218R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak B | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | D3 : 2 | 2 | | |
| 296 | 61187136R | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 5,00000 | 90,00 | 450,00 |
| 297 | 61187138R | Prah dubový délka 70 cm šířka 12 cm tl. 2 cm | kus | 1,00000 | 90,00 | 90,00 |
| 298 | 61187158R | Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm | kus | 2,00000 | 90,00 | 180,00 |
| 299 | 61187178R | Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm | kus | 1,00000 | 95,00 | 95,00 |
| 300 | 61187181R | Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1,00000 | 105,00 | 105,00 |
| 301 | 61189997R | Prkno smrkové hoblované tl. 24 mm - drážka a péro provedeny na způsob střešního šindele - atyp | m2 | 220,00000 | 296,00 | 65 120,00 |
| | | | stěny : 41,346*1,1 | 45,4806 | | |
| | | | podhledy : 158,654*1,1 | 174,5194 | | |
| 302 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 2,69922 | 3 000,00 | 8 097,66 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 303 | 767.01 | Dodávka a montáž - kované zábradlí kolem šachty v=1100 mm | m | 5,50000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 0,00 |
| 304 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.,rovňých, tmel,výška 10 cm | m | 29,47200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 103 : (2,738+5,104+2,839+3,143) | 13,824 | | |
| | | | -0,9*2 | -1,8 | | |
| | | | -1,72*2 | -3,44 | | |
| | | | 0,3*4 | 1,2 | | |
| | | | 104 : (2,19+1,59+1,12+1,21+1,12) | 7,23 | | |
| | | | -0,8*2 | -1,6 | | |
| | | | -0,9*1 | -0,9 | | |
| | | | 108 : (2,19+0,68+0,37+1,45+1,733+0,915+0,08+1,9) | 9,318 | | |
| | | | -0,9*1 | -0,9 | | |
| | | | (0,78+1,12+0,77+1,12+0,93+1,19+1,12+0,91) | 7,94 | | |
| | | | -0,7*2 | -1,4 | | |
| 305 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 72,45000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 103 : 14,35 | 14,35 | | |
| | | | 104-110 : 11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2 | 58,1 | | |
| 306 | 597642031R | Dlažba protiskluzová 300x300x9 mm, popis viz TZ | m2 | 79,69500 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72,45*1,1 | 79,695 | | |
| 307 | 597642410R | Dlažba sokl 300x80x9 mm, popis viz TZ | kus | 107,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29,472*3,3*1,1 | 106,98336 | | |
| | | | 1-0,98336 | 0,01664 | | |
| 308 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1,93186 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 775 | | Podlahy vlysové a parketové | | | | 0,00 |
| 309 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 34,45500 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (10,665+7,19+6,9+4,2+5,5) | 34,455 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jilemnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------|
| 310 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 73,35000 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 61193670R | Lišta podlahová dřevěná 34,455*1,1 | m | 37,90050 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37,9005 | | |
| 312 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,01400 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 0,00 |
| 313 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 138,18450 | 0,00 | 0,00 |
| | | 103 : (0,3+0,29+0,4+2,584+0,8)*0,6 | | 2,6244 | | |
| | | 105 : (2,035+2,1)*2*2,14 | | 17,6978 | | |
| | | -0,9*2 | | -1,8 | | |
| | | 106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*2,14 | | 31,1584 | | |
| | | 0,875*1,8*2 | | 3,15 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -1,12*1,37*2 | | -3,0688 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*2,14 | | 11,1922 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | 107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*2,14 | | 25,8512 | | |
| | | 0,7*2*2 | | 2,8 | | |
| | | -0,8*2 | | -1,6 | | |
| | | -0,7*2*3 | | -4,2 | | |
| | | (1,7+0,915)*2*2,14*3 | | 33,5766 | | |
| | | -0,7*2*3 | | -4,2 | | |
| | | 109 : (1,87+0,915)*2*2,14 | | 11,9198 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | 110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*2,14 | | 17,9653 | | |
| | | 0,9*2,14*2 | | 3,852 | | |
| | | -0,7*2 | | -1,4 | | |
| | | -1,12*1,37 | | -1,5344 | | |
| 314 | 597813601R | Obkládačka 200/200, popis viz TZ | m2 | 152,00295 | 0,00 | 0,00 |
| | | 138,1845*1,1 | | 152,00295 | | |
| 315 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2,52739 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 0,00 |
| 316 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 220,00000 | 0,00 | 0,00 |
| | | stěny : 41,346*1,1 | | 45,4806 | | |
| | | podhledy : 158,654*1,1 | | 174,5194 | | |
| 317 | 783682141R00 | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x | m2 | 73,35000 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a škůdcům 2x | m2 | 476,96000 | 0,00 | 0,00 |
| | | stěny : 41,346*1,1*2 | | 90,9612 | | |
| | | podhledy : 158,654*1,1*2 | | 349,0388 | | |
| | | konstrukce stěny : | | | | |
| | | RT 10/10 : 36*0,4*1,1 | | 15,84 | | |
| | | SS1 10/10 : 1,6*30*0,4*1,1 | | 21,12 | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 0,00 |
| 319 | 784182311R00 | Malba vápenná, bílá, bez penetr.2x, popis viz TZ | m2 | 415,90480 | 0,00 | 0,00 |
| | | strop : 58,1+33,5896+30,05 | | 121,7396 | | |
| | | stěny : 66,8082+40,981+186,376 | | 294,1652 | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2017102 | Zámek Jíleznice, obnova tzv. zahradního domku |
| O: | 02 | II.etapa - oprava interiéru, fasády |
| R: | 2017102 | Jíleznice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| 320 | M21.01 | Dodávka a montáž elektro - viz příloha | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 149 802,37 |
| 321 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 85,11498 | 285,00 | 24 257,77 |
| 322 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 85,11498 | 240,00 | 20 427,60 |
| 323 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 85,11498 | 285,00 | 24 257,77 |
| 324 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 766,03480 | 10,00 | 7 660,35 |
| 325 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 85,11498 | 220,00 | 18 725,30 |
| 326 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 510,68987 | 40,00 | 20 427,59 |
| 327 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 85,11498 | 400,00 | 34 045,99 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Celkem | 1 037 793,06 |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|