


DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 14-VZ-2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



1. **Objednatel:** **Město Jilemnice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel. a fax: + 420 481 565 111, + 420 481 565 222
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru
tel.: + 420 481 565 127, + 420 603 520 913, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
František Augustín – odbor rozvoje investic a majetku – investiční technik
tel.: + 420 481 565 210, e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **SKJ s.r.o.**
Se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 07807716
DIČ: CZ07807716
Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo běžného účtu: 115-8580700287/0100
Zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatel
Kontakt: 739 132 634
Stavbyvedoucí: Pavel Jindra

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 12. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 14-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“ (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se poníží o částku **70 082,45 Kč** včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy a následně dodatku č. 2 bez DPH	1 503.988,41 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	57 919,38 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1.446.069,03 Kč
DPH	303 674,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1.749.743,53 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) Rozdílové soupisy prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 164/19 ze dne 13.11.2019

V Jilemnicích dne 13. 11. 2019

V JILEMNICÍCH..... dne 13. 11. 2019


.....
za objednatele
Mgr. Vladimír Richter, starosta města



 **SKJ s.r.o.**
Žitavská 204
Hrádek n/N
PŠČ: 463 34
kolabaze@seznam.cz IČ: 07807715
+420 739 132 634
.....
za zhotovitele
Jakub Jurek, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“, která byla vypsána městem Jilemnice.

V rámci realizace stavby bylo nutné na přání investora provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona:

Odůvodnění méněprací:

K ponížení objemu prací na objektu č.p. 85 došlo z důvodu rozhodnutí zástupce investora zejména u podlahových konstrukcí v podkroví (v průběhu prací nebylo stanoveno definitivní využití podkrovního prostoru), další změny byly způsobeny odchylkami projektu od skutečně provedených tesařských konstrukcí, které byly v průběhu projektování zakryty.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019

Část Rekonstrukce krovu

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m ²	318,00	- 3,500	-1 113,00
613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m ²	288,00	- 16,155	- 4 652,64
713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	76,50	- 12,750	- 975,38
631481020	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 60 mm	m ²	189,00	-13,000	- 2 457,00
998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	807,00	- 0,031	- 25,02
998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	280,00	- 0,031	8,68
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	19,90	- 16,600	- 330,34
76313175R1	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč.dotěšňovacích prvků	m ²	12,50	-16,600	- 207,50
998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	2 500,00	- 0,231	- 577,50
998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	1225,00	- 0,231	- 282,98

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“

767500R01	Úprava prvků stávajícího dvoutrubkového zachytávače - očištění od rzi a stáv.nátěru, úpravy pro doplnění o spodní tyč, dodávka komponentů spodní tyče,nátěr všech prvků zachytávače	m	198,00	-39	- 7 722,00
CELKEM					-18 352,03

Část Rekonstrukce střechy (dodatek) a zateplení podlahy půdy č.p. 85 Jilemnice

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	ks	217,00	-2,000	- 434,00
59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	ks	238,90	- 2,000	- 477,80
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	389,00	- 9,80	- 3 812,20
642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	ks	1360,00	- 4,00	- 5 440,00
55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	ks	800,00	- 4,00	-3 200,00
964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m ³	3 920,00	- 0,07	- 245,82
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m ²	256,60	- 6,40	- 1642,24
971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 1 m2 tl do 100 mm	m ²	158,50	- 1,47	- 233,00
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	155,00	- 3,00	- 465,00
762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m ²	87,40	- 51,67	- 4 515,96
762-0101	Dřevovláknitá difuzně otevřená deska EGGER DHF tl.15 mm 2500x675 mm	m ²	362,00	- 51,67	- 18,704,54
783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné - ocelová zárubeň	m ²	99,20	- 4,00	- 396,80
CELKEM					-39 567,35

Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019

▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH (část krov)	- 18 352,03 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	- 39 567,35 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	- 57 919,38 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH v procentech	0,04 %

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“ je nezbytné pro řádné dokončení díla dle přání investora.

Zhotovitel : SKJ s. r. o.

Jakub Jurek

Dne:

.....
11. 11. 2019

**Projektant/
AD, TDS** : Ing. Jan Korda

Ing. Jan Korda

Dne:

.....
4. 11. 2019

**Zástupce
objednatele** : Město Jilemnice

Martin Šnorbert

Dne:

.....
4. 11. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy na domě čp.85, Zvědavá ulička, Jilemnice

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.04.2015Objednavatel: IČ:
DIČ:Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údajProjektant: IČ:
DIČ:Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 787 897,41
Ostatní náklady 70 000,00

Cena bez DPH 857 897,41

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 857 897,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy na domě čp.85, Zvědavá ulička, Jilemnice

Místo: Datum: 27.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód: Popis

Cena celkem [CZK]

Kód: Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	787 897,41
HSV - Práce a dodávky HSV	111 726,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 859,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 765,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 414,04
997 - Přesun sutě	48 395,61
998 - Přesun hmot	3 292,29
PSV - Práce a dodávky PSV	676 170,79

997 - Přesun sutě				48 395,61					
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	13,968	310,50	4 337,06		- Kč
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,968	489,00	6 830,35		- Kč
14	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	13,968	56,00	782,21		- Kč
15	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	1,500	1 200,00	1 800,00		- Kč
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,468	1 200,00	14 961,60		- Kč
			13,968-1,5		12,468				- Kč
17	K	9970132R5	Příplatek k přesunu sutí - opatření proti roznosu dřevokazných hub a škůdců, bezpečnostní opatření při práci a likvidaci sutí	t	2,732	2 500,00	6 830,00		- Kč
18	K	9970138R1	Příplatek k odvozu sutí za vícenakládky na odvoz materiálu s azbestem na skládku	t	4,965	2 589,00	12 854,39		- Kč
998 - Přesun hmot						3 292,29			- Kč
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,848	1 156,00	3 292,29		- Kč
PSV - Práce a dodávky PSV						676 170,79			- Kč
712 - Pavlakové krytiny						4 849,63			- Kč
20	K	712600831	Odstranění pavlakové krytiny střech přes 30 jednovrstvé	m2	281,955	17,20	4 849,63		- Kč
			krytDem+31		281,955				- Kč
713 - Izolace tepelné						3 466,08			- Kč
21	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů	m2	12,750	76,50	975,38	0m2(-975,38,-)	-12,750 - 975,38 Kč
22	M	631481020	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	13,000	189,00	2 457,00	0m2(-2 457,00,-)	-13,000 - 2 457,00 Kč
23	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,031	807,00	25,02	0t(-25,02,-)	-0,031 - 25,02 Kč
24	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	280,00	8,68	0t(-8,68,-)	-0,031 - 8,68 Kč
762 - Konstrukce tesařské						105 723,57			- Kč
25	K	762-0020	Nové prvky krovu budou hrubě přebroušeny, natřeny bezbarvým fungicidním nátěrem	pozn	0,000	0,00	0,00		- Kč
26	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,951	81,90	241,69		- Kč
			R1+R2+R5		1,525				- Kč
			55°0,024°1,08		1,426				- Kč
			Součet		2,951				- Kč
27	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	32,400	175,50	5 686,20		- Kč
			"přilohy vik.:" 5,4°6		32,400				- Kč
28	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II průřez do 450cm2	m3	0,245	5 890,00	1 443,05		- Kč
			0,05°0,14°(5,4°6°)1,08		0,245				- Kč
			Mezísoučet		0,245				- Kč
29	K	762341310	Montáž bednění střech oboustranných a složitých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	33,500	81,20	2 720,20		- Kč
			"vikýře:" 23,5		23,500				- Kč
			"zabed.otvorů:" 3+3+4		10,000				- Kč
			Součet		33,500				- Kč
30	M	605111120	řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II	m3	0,884	5 780,00	5 109,52		- Kč
			33,5°0,024°1,1		0,884				- Kč
			Mezísoučet		0,884				- Kč
31	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	31,000	24,60	762,60		- Kč
			"vikýře:" 31		31,000				- Kč
32	K	76234193R2	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m2	m2	55,000	128,00	7 040,00		- Kč
			"předpoklad u vyměňovaných krovů:" 55		55,000				- Kč
33	K	762343912	Bednění a latování střech zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše prky tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvory plochy jednotlivé	m2	55,000	532,00	29 260,00		- Kč
34	K	762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	42,000	209,00	8 778,00		- Kč
			"70/70:" 0,8°18		14,400				- Kč
			"100/100:" 2°6+1,4°6+1,2°6		27,600				- Kč
			Mezísoučet		42,000				- Kč
35	K	762351130	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	16,200	379,00	6 139,80		- Kč
			"120/140:" 5,4°3		16,200				- Kč
36	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II průřez do 450cm2	m3	0,396	5 980,00	2 368,08		- Kč
			0,07°0,07°14,4°1,08		0,076				- Kč
			0,1°0,1°29,6°1,08		0,320				- Kč
			Součet		0,396				- Kč
37	K	76234199R1	Očištění povrchu stávajícího bednění od zbytků izolace a hřebíků	m2	257,705	89,00	22 935,75		- Kč
			p1Str		257,705				- Kč
38	K	762351812	Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	93,000	50,50	4 696,50		- Kč
			31°3		93,000				- Kč
39	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,525	1 115,00	1 700,38		- Kč
			R1+R2+R5		1,525				- Kč
40	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	18,000	40,80	734,40		- Kč
			"vikýře:" 18		18,000				- Kč
41	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,950	1 262,00	2 460,90		- Kč
42	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,950	1 870,00	3 646,50		- Kč
762-2 - Konstrukce tesařské - opravy						101 440,00			- Kč

43	K	762-0020	Nové prvky krovy budou hrubě přebroušeny, natřené bezbarvým fungicidním nátěrem	pozn	0,000	0,00	0,00				- Kč
44	K	762-0090	Náklady na manipulaci s materiálem jsou v tomto oddlu započteny v ceně jednotlivých	pozn	0,000	0,00	0,00				- Kč
45	K	76282410R1	Náhrada vazného trámu 160/200mm dl.4,4m(tj. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	1,000	6 980,00	6 980,00				- Kč
46	K	76282411R1	Náhrada pozednice 160/140mm dl.3m (tj. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	1,000	8 900,00	8 900,00				- Kč
47	K	76282411R2	Uvolnění pozednice z kotevnic želez	kus	2,000	3 800,00	7 600,00				- Kč
48	K	76282411R3	Zpětné upnutí opravené části pozednice do stávajících kotevnic želez (vč.dodávky spojovacího materiálu)	kus	2,000	4 980,00	9 960,00				- Kč
49	K	76282412R1	Náhrada krokve 120/140mm dl.6m (tj. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	6,000	8 500,00	51 000,00				- Kč
50	K	76282412R2	Náhrada krokve 120/140mm dl.5,4m (tj. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	2,000	8 500,00	17 000,00				- Kč
763 - Konstrukce suché výstavy							11 192,32				- Kč
51	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,600	590,00	9 794,00	0m2(-9 794,00,-)			- Kč
			"plocha k doplnění:"1*3'2		6,000						- Kč
			"výšře:" 5,3'2		10,600						- Kč
			Mezisoučet		16,600						- Kč
52	X	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,600	19,90	330,34	0m2(-330,34,-)		-16,600	330,34 Kč
53	X	76313175R1	D-M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč.dotěšňovacích prvků	m2	16,600	12,50	207,50	0m2(-207,50,-)		-16,600	207,50 Kč
54	K	99876310Z	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,231	2 500,00	577,50	0t(-577,50,-)		-0,231	577,50 Kč
55	K	9987631B1	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,231	1 225,00	282,98	0t(-282,98,-)		-0,231	282,98 Kč
764 - Konstrukce klempířské							92 761,94				- Kč
56	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	30,000	47,90	1 437,00				- Kč
			"výšře a lemování:" 30		30,000						- Kč
57	K	76400185R1	Demontáž oplechování hřebene do sutí	m	8,600	89,00	765,40				- Kč
58	K	76400187R1	Demontáž oplechování nároží do sutí	m	34,300	56,00	1 920,80				- Kč
59	K	764002801	Demontáž závětné listy do sutí	m	19,750	49,80	983,55				- Kč
60	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	39,287	86,00	3 378,68				- Kč
61	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	2,000	850,00	1 700,00				- Kč
62	K	764002833	Demontáž sněhového zachytávače k dalšímu použití	m	39,000	125,00	4 875,00				- Kč
			13,1+2,1+9,2+2,5+8,6+3,5		39,000						- Kč
63	K	764041420	Dilatační přípojovací lišta z TiZn předvětráloho plechu včetně tmelení rš 80	m	5,200	498,00	2 589,60				- Kč
			"komíny:" 0,6'+0,9'2+0,5'2		5,200						- Kč
64	K	76414145R7	Krytina střechy výšře z TiZn předvětráloho plechu rš 670 mm	m2	29,800	860,00	25 628,00				- Kč
			"stříška,boňnice,lemování, čelo:"29,8		29,800						- Kč
65	K	764141492	Příplatek k cenám krytiny výšře za pracnost - provedení čela a opracování u okna	kus	3,000	1 200,00	3 600,00				- Kč
66	K	76420315R7	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného třítrubkového	m	39,000	112,00	4 368,00				- Kč
67	K	764241415	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn předvětráloho plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	8,600	363,50	3 126,10				- Kč
68	K	764241445	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předvětráloho plechu rš 400	m	34,300	398,60	13 671,98				- Kč
			8,5+8,5+8,8+8,5		34,300						- Kč
69	K	764242404	Oplechování štitu závětnou listou z TiZn předvětráloho plechu rš 330 mm	m	19,750	325,00	6 418,75				- Kč
			7+8,5'1,5		19,750						- Kč
70	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předvětráloho plechu rš 330 mm	m	39,287	425,00	16 696,98				- Kč
			13,116+2,117+9,259+2,554+8,594+3,647		39,287						- Kč
71	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,433	2 500,00	1 082,50				- Kč
72	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,433	1 200,00	519,60				- Kč
765 - Krytina skládaná							317 371,83				- Kč
73	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30 skládané z pravouhých formátů jednoduché krytí do 20ks/m2	m2	257,705	186,00	47 933,13				- Kč
			(13,116'12+1,3'3,647-2,37'1,13/2-1,5'1,62/2-1,1'1,5'3'1'1,6666		257,705						- Kč
			příst		257,705						- Kč
			Mezisoučet		257,705						- Kč
74	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30 jednoduché	m	39,287	389,00	15 282,64				- Kč
75	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30 jednoduché z	m	105,550	365,00	38 525,75				- Kč
			34,3'2+19,75+8,6'2		105,550						- Kč
76	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30 na bednění	m2	257,705	25,00	6 442,63				- Kč
			příst		257,705						- Kč
77	M	591601285	krytina ETERNIT Dacora čtverec 40 x 40 cm hladký povrch	kus	3 037,332	56,00	170 090,59				- Kč
			příst*10,1+3'139,287+105,55)		3 037,332						- Kč
78	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30 do sutí	m2	250,955	29,00	7 277,70				- Kč
			(13,116'12+1,3'3,647-2,37'1,13/2-1,5'1,62/2-2'3'3+9'1,6666		250,955						- Kč
			krytDem		250,955						- Kč
			Mezisoučet		250,955						- Kč
79	K	7651319R9	Příplatek k cenám demontáže vláknocementové krytiny - soubor opatření pro práci s azbestem	m2	250,955	18,00	4 517,19				- Kč
			krytDem		250,955						- Kč
80	K	765135013	Montáž střešních výlezu skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2	kus	2,000	1 540,00	3 080,00				- Kč

81	M	553510665	výlezev okna 600x600 mm vč. lemování z TíZn lesklého plechu	kus	2,000	3 850,00	7 700,00			- Kč
82	K	765191023	montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m ²	287,505	8,90	2 558,79			- Kč
			přístř			257,705				- Kč
			29,8			29,800				- Kč
			Součet			287,505				- Kč
83	M	283292955	membra ná kontaktní, difúzní s použitím přímo na bednění se spojovací páskou	m ²	292,549	19,90	5 821,73			- Kč
84	M	283292235	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu	m ²	32,780	132,80	4 353,18			- Kč
85	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytinu skládané v objektech v do 24 m	t	4,109	568,00	2 333,91			- Kč
86	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	4,109	354,00	1 454,59			- Kč
766 - Konstrukce truhlářské							14 940,00			- Kč
87	K	766100R01	D+M Výkryva okna 800x650mm, zvojená, zhotovená jako "přibližně" materiálové kopie špaletových jednoduchých oken (přesný popis viz tech.zpráva D. projektové dokumentace)	kus	3,000	4 980,00	14 940,00			- Kč
767 - Konstrukce zámečnické							7 722,00			- Kč
88	K	767500R01	Úprava prvku stávacího dvoutrubkového zachytávače - očištění od rzi a stáv.nátěru, úpravy pro doplnění o spodní tyč, dodávka komponentů spodní tyče,nátěr všech prvků zachytávače	m	39,000	198,00	7 722,00	59 278,00	-39	7 722,00 Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 400,00			- Kč
89	K	78378332R1	Nátěry tesáříských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační bezbarvý nátěr	m ²	50,000	68,00	3 400,00			- Kč
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							13 303,42			- Kč
90	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 5,338*(4,995+4,569)+2,9*(5,228*4+4,995*2+4,569*2)+2*3*2	m ²	155,169	32,60	5 058,51			- Kč
						155,169				- Kč
91	K	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	171,769	48,00	8 244,91			- Kč
			"SDK:" 16,6			16,600				- Kč
			155,169			155,169				- Kč
			Součet			171,769				- Kč
MÉNĚ PRÁCE										
CELKEM - 18 352,03 Kč										

Rekonstrukce střechy (dodatek) a zateplení podlahy pudy č.p. 85 Jilemnice

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	úř	měně práce
SO_01: Stavební objekt 01							646 091		
003: Světlé konstrukce							912		39 567,35 Kč
1.	SP	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti otvoru do 1050 mm	ks	2,0	217,00	434	Oks	-2,00 -434,00
2.	H	59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	ks	2,0	238,90	478	Oks	-2,00 -477,80
006: Úpravy povrchu							12 452		
3.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ořební nebo nadpráží	m2	9,8	359,00	3 512	Om2	-9,80 -3 512,20
Výkaz výměr: kolem zárubní 0,2*5*2*4+0,3*1,5*2*2							-		
4.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	ks	4,0	1 360,00	5 440	Oks	-4,00 -5 440,00
5.	H	59331117	Zárubně ocelová pro bídné zedění H 110 800 L/P	ks	4,0	800,00	3 200	Oks	-4,00 -3 200,00
009: Ostatní konstrukce a práce							182 927		
6.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	398,4	41,60	16 573		0,00
Výkaz výměr: 8*(17*2+15,8)							398,4		
7.	SP	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	35 856,0	2,00	71 712		0,00
Výkaz výměr: 80*398,4							35 856,0		
8.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	398,4	28,10	11 195		0,00
9.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	398,4	18,90	7 530		0,00
10.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 856,0	1,30	46 613		0,00
11.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	398,4	0,80	319		0,00
12.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,0	860,00	6 880		0,00
13.	SP	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,068	3 920,00	265	Oks	-0,07 -245,82
Výkaz výměr: 0,15*0,15*1,5*2							0,068		
14.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,4	256,60	1 642	Oks	-6,40 -1 642,24
Výkaz výměr: dveře do skledů 0,8*2*4							-		
15.	SP	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	1,47	158,50	233	Oks	-1,47 -233,00
Výkaz výměr: 1,05*0,35*4							1,47		
16.	SP	974031664	Vyseknání ryh ve zdivu chelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,0	155,00	465	Oks	-3,00 -465,00
Výkaz výměr: 1,5*2							3,0		
17.	SP	999-0001	Provedení sendy u zhlaví stropního trámu - odkrytí a zpětné zakrytí konstrukce (kontrola)	roubo	2,0	1 500,00	3 000		0,00
18.	SP	999-0002	Provedení sendy a následné snížení úrovně podlahy jedné místnosti skladu na půdě na kótu +7,100	roubo	1,0	1 500,00	1 500		0,00
19.	SP	999-0111	Vykýř na severní straně - kompletní provedení rekonstrukce vykře	kpl	1,0	15 000,00	15 000		0,00
021: Silnoproud							180 286		
20.	SP	021-0101	Hromosvod - polořkové zpracováno v samostatném rozpočtu	kpl	1,0	180 285,50	180 286		0,00
099: Přesun hmot HSV							5 429		
21.	SP	997007611	Nakládání suti a vyburaných hmot	t	0,946	1 561,00	1 477		0,00
22.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,946	2 500,00	2 365		0,00
23.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,946	96,50	91		0,00
24.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,298	15,40	189		0,00
Výkaz výměr: 13*0,946							12,298		
25.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládku (skládkovné)	t	0,946	1 200,00	1 135		0,00
26.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,685	250,00	171		0,00
713: Izolace tepelné							73 246		
27.	SP	713111136	Montáž izolace tepelné stropů voině kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami mezi trámy	m2	203,476	116,00	23 603	+72,3m2	0,00
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
28.	H	63148154	Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	106,825	198,00	21 151	+72,3m2	0,00
Výkaz výměr: 101,738*1,05							106,825		
29.	H	63148155	Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	106,825	260,00	27 774		0,00
Výkaz výměr: 101,738*1,05							106,825		
30.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,175	354,60	417		0,00
31.	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,175	256,00	301		0,00
762: Konstrukce tesařské							170 443		
32.	SP	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementofibrkových řoubovaných na díveo	m2	203,476	87,40	17 784	-51,67m2	-51,67 -4 515,96
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
33.	H	762-0101	Dřevotřísková difúzní otevřená deska EGGER DHF tl.15 mm 2500x675 mm	m2	223,827	362,00	81 025	-51,67m2	-51,67 -18 704,54
Výkaz výměr: 203,476*1,1							223,827		
34.	SP	762526110	Položení polštře pod podlahy při osové vzdálenosti 85 cm	m2	203,476	81,80	16 644		0,00
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
35.	H	60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5 000 m	m3	4,103	5 980,00	24 539		0,00
Výkaz výměr: trámeč 80x120 101,738/0,6*1,25*0,08*0,12*1,1 trámeč 80x100 101,738/0,6*1,25*0,08*0,1*1,1							-		
36.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položeni dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	203,476	65,00	13 226		0,00
37.	SP	762-1901	Tesařské provedení schodu šířky cca 1500 mm, nosná konstrukce, stupnice, podstupnice - včetně dodávky materiálu - změna výšky podlahy	kus	4,0	2 500,00	10 000		0,00
38.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,534	1 209,00	5 481		0,00
39.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,534	384,50	1 743		0,00
783: Nátěry							397		
40.	SP	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně - ocelová zárubně	m2	4,0	99,20	397	Om2	-4,00 -395,80
V09: Ostatní náklady							20 000		
41.	ON	090001000	Ostatní náklady (zařizování staveniště, mimostaveništní doprava, ...)	kpl	1,0	20 000,00	20 000		0,00
Celkem									
-39 567,35									

