



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

**„Oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288v Jilemnici,
včetně opravy korunní lunetové římsy se sgrafitem“**

Zadanou výzvou ze dne 14.03.2013 a zveřejněnou na webu města Jilemnice na adrese:

<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/oprava-vnejsich-omitek-zapadniho-pruce-li-objektu-zs-komenskeho-c-p-288-v-jilemnici-vcetne-opravy-korunni-lunetove-rimsy-se-sgrafitem-20.html>

Na základě písemné žádosti zaslané uchazečem, poskytuje zadavatel MĚSTO JILEMNICE tyto doplňující informace.

**ZADAVATEL ZÁROVEŇ VYZÝVÁ VŠECHNY UCHAZEČE, ABY SE SEZNÁMILY S NÍŽE UVEDENÝMI
INFORMACEMI, DOPLNILI JE DO SVÝCH NABÍDEK A OCENILI NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR.**

DOTAZY, UPŘESNĚNÍ:

1/ Prosím o informaci a upřesnění ohledně přílohy č.4 veřejné zakázky „oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského“ a to konkrétně v těchto bodech:

Úpravy povrchu-pravděpodobně došlo k omylu - na místo očištění od nástřiku Ebarbetu jste patrně zamýšleli napsat název „Nátěry vnějších omítek“

Dále postrádám:

- Přesuny hmot stavební výroby
- Přesuny hmot klempířské výroby
- Osekání omítek – jedná se o cca 150m²
- Odvoz sutě včetně proškrábání spár a omytí zdiva
- Související úklidy lešení v průběhu prací
- Nenalezl jsem kamennou římsu nad bosáží délky 11,5m
- Římsu nad sdruženým oknem a v rovině související stříšky včetně oplechování – 1x250cm + 4x80cm
- Chybí repase zdobných prvků – nové voluty v počtu 8ks po stranách ve štítu
- Nad korunní římsou-oplechovanou rš.140mm je proveden sokl mezi všemi pilastry a ten je opět oplechován rš. 300mm v délce 10,5m
- Chybí demontáž, montáž a výroba spodní části vázy včetně restaurování po opravě
- Dole v bosáží jsou dvě okna na repasi nebo se jedná o jedno okno se dvěma oplechovanými parapety?
- Prosím o upřesnění s členěním DPH u takto rozepsaného sgrafita
- V závěru přílohy chybí členění DPH 15 a 21%
- Všechny nezařazené římsy, profily a další nespecifikované práce ve štítě lze zařadit do samotné kapitoly „Oprava omítek a ostatních profilů a říms ve štítu“ komplet

Prosím o informace kam, případně do které kolonky výše jmenované body zařadit. Děkuji.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Nátěr byl zamýšlen jako součást položky: *Oprava fasády – vápennocementový štuk (mimo bosáže a říms)*
Zadavatel tuto položku nově zařadil ve výkaze výměr do tabulky Úpravy povrchů, viz níže

1/ PRÁCE HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY, Tabulka úpravy povrchů:

Do předmětné tabulky byly doplněny položky:

Nátěr vnějších omítek (celé průčelí)

Oprava omítek a ostatních profilů říms ve štítu (ocenit jako soubor)



**Přesuny hmot (ocenit jako soubor)
Odvoz sutě (ocenit jako soubor)**

2/ PRÁCE A DODÁVKY POMOCNÉ STAVEBNÍ VÝROBY, Tabulka konstrukce klempířské:

Do předmětné tabulky byly doplněny položky:

Přesuny hmot (ocenit jako soubor)

Osekání omítek – jedná se o cca 150m²

Osekání omítek je zahrnuto v položce: *Oprava fasády – vápenocementová omítka (mimo bosáže a pilastrů)*
Plošný rozsah 160m², ale při vlastní realizaci musí být dodrženy podmínky ZS č. MUJI 926/2005/ROZ ze dne 31.03.2005 – příloha č.7 (rozhodnutí R-8-2005). Osekány budou prokazatelně dožilé svrchní omítky.

Související úklidy lešení v průběhu prací:

ocenit jako součást položky: *Zřízení lešení, montáž ochranné sítě proti prašnosti atd. (ocenit jako komplet)*

Kamenná římsa nad visáží délky 11,5m:

Uchazeč měl zřejmě na mysli římsu pod bosáží, viz položka: *Oprava profilace římsy v úrovni mezi 1.NP a 2.NP (1ks)*
V textové části výzvy pro podání nabídky, bod 4/ Rozsah plnění je pak doslova napsáno:
Oprava soklu není předmětem této veřejné zakázky. To platí i pro kamenný profil, tvořící vrchní část soklu.

Římsa nad sdruženým oknem a v rovině související stříšky včetně oplechování – 1x250cm + 4x80cm

viz položka: *Oplechování Cu římsy nad sdruženými okny ve štítě rs.400*
a položka *Demontáž oplechování římsy nad sdruženými okny ve štítě rs 400mm*

Chybí demontáž, montáž a výroba spodní části vázy včetně restaurování po opravě

viz položka: *Statické zabezpečení kamenných váz, zakonzervování*
(podrobněji specifikováno v textové části výzvy pro podání nabídky)

Dole v bosáží jsou dvě okna na repasi nebo se jedná o jedno okno se dvěma oplechovanými parapety?

Jedná se o jedno okno s oplechovaným parapetem a jedno zaslepené okno s parapetem.
viz položka: *Repase okenních rámu (nátěr + oplechování)*

V závěru přílohy chybí členění DPH 15 a 21%

Tento nedostatek byl zadavatelem ve výkazu výměr odstraněn a opraven.

Ostatní dotazované prvky jsou specifikovány v textové části výzvy k podání nabídek.

S OHLEDEM NA TERMÍN ZVEŘEJNĚNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ SE ZADAVATEL ROZHODL

PRODLOUŽIT LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA SE PRODLUŽUJE **do 02.04.2013 do 8:00 hodin**

Po konzultaci s paní Bc. Martinou Housovou
MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje a MH,
Oddělení památkové péče

Zpracoval Jan Jírů
Referent odboru a rozvoje a MH

V Jilemnici dne 26.03.2013



Ing. Jana Čechová
místostarosta města

PŘÍLOHA Č.4 - NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název veřejné zakázky:

"Oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského
č.p.288 v Jilemnici, včetně opravy korunní lunetové římsy se sgrafitem"

Otevřené řízení, zakázka malého rozsahu na stavební práce

"1"	množství	Kč/"1"	Kč celkem
-----	----------	--------	-----------

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:

Restaurátorský průzkum plochy	ks	1,00		
Zařízení staveniště (ocenit jako soubor)	ks	1,00		
Zřízení lešení, montáž ochranné sítě proti prašnosti, atd. (ocenit jako komplet)	ks	1,00		
CELKEM:				

PRÁCE HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY

Úpravy povrchu

Očištění vnějších omítek od nástřiku marmolitu (celé průčelí)	m2	220,00		
Nátěr vnějších omítek (celé průčelí)	m2	220,00		
Oprava bosáží - vápennocementová omítka	m2	60,00		
Oprava bosáží - vápennocementový štuk	m2	60,00		
Oprava profilace římsy v úrovni mezi 1.NP a 2.NP (1ks)	m	11,50		
Oprava profilace říms v úrovni okenních parapetů (2ks)	m	23,00		
Obnova lunetové římsy - otlučení stávající omítky	m2	20,00		
Obnova lunetové římsy - nová vápennocementová omítka	m2	20,00		
Obnova lunetové římsy - samotná sgrafitová výzdoba	m2	20,00		
Oprava profilace římsy pod lunetovou římsou	m	11,50		
Oprava profilace římsy nad lunetou římsou	m	13,00		
Oprava profilace spodní štítové římsy včetně pilastrů	ks	1,00		
Oprava profilace středové štítové římsy včetně pilastrů	ks	1,00		
Oprava profilace horní štítové římsy včetně pilastrů	ks	1,00		
Oprava omítek a ostatních profilů říms ve štítu (ocenit jako soubor)	ks	1,00		
Oprava profilace vrcholové římsy včetně středového pilastru	ks	1,00		
Oprava fasády - vápennocementová omítka (mimo bosáže a říms)	m2	160,00		
Oprava fasády - vápennocementový štuk (mimo bosáže a říms)	m2	160,00		
Přesuny hmot (ocenit jako soubor)	ks	1,00		
Odvoz sutě (ocenit jako soubor)	ks	1,00		
Statické zabezpečení kamenných vaz, zakonzervování	ks	7,00		
CELKEM:				

PRÁCE A DODÁVKY POMOČNÉ STAVEBNÍ VÝROBY

Konstrukce klempířské

Oplechování Cu říms v úrovni 1.NP a 2.NP rs 600 mm	m	12,00		
Demontáž oplechování říms v úrovni 1. NP a 2. NP rs 600 mm	m	12,00		
Oplechování Cu říms v úrovni okenních parapetů rs 400 mm	m	24,00		
Demontáž oplechování říms v úrovni okenních parapetů rs 400 mm	m	24,00		
Oplechování korunní římsy rs 1400 mm	m	14,00		
Demontáž oplechování korunní římsy rs 1400 mm	m	14,00		
Oplechování Cu spodní štítové římsy včetně pilastrů rs 400 mm	m	14,00		
Demontáž oplechování Cu spodní štítové římsy vč. pilastrů rs400 mm	m	14,00		
Oplechování Cu středové štítové římsy včetně pilastrů rs 400mm	m	12,00		
Demontáž Cu oplechování středové římsy včetně pilastrů rs 400 mm	m	12,00		
Oplechování Cu horní štítové římsy včetně pilastrů šířky rs 400mm	m	7,00		
Demontáž Cu oplechování horní štítové římsy vč. pilastrů rs 400 mm	m	7,00		
Oplechování Cu vrcholové štítové římsy včetně pilastru rs 400mm	m	4,00		
Demontáž Cu vrcholové štítové římsy včetně pilastru rs 400 mm	m	4,00		
Vrchní Cu oplechování atikového štítu rs 600 mm	m	18,00		

Demontáž Cu oplechování atikového štítu rs 600 mm	m	18,00		
Oplechování Cu římsy nad struženými okny ve štítě rs 400 mm	m	2,00		
Demontáž oplechování římsy nad sdružený okny ve štítě rs 400 mm	m	2,00		
Přesuny hmot (ocenit jako soubor)	ks	1,00		
			CELKEM:	

Konstrukce truhlářské

Repase okenních ráků	ks	3,00		
			CELKEM:	

OSTATNÍ KONSTRUKCE A BOURÁNÍ

Demontáž lešení, demontáž ochranné sítě proti prašnosti, atd. (ocenit jako komplet)	ks	1,00		
Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy	ks	1,00		
			CELKEM:	

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

CELKOVÉ NÁKLADY s DPH