

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 15/VZ/2013



MUJIP005SYBA

MWJ 1772/2013/R02/40

Uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 000275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství  
(tel.: +420 481565127; snorberr@mesto.jilemnice.cz)

A

B) Zhotovitel: Hana Princlová  
Se sídlem: Poděbradská 777/9d  
190 00 Praha 9  
IČO: 602 41 101  
DIČ: CZ5551200589  
Bankovní spojení: Fio banka  
Číslo běžného účtu: 2000181621/02010  
Zastoupený: Hanou Princlovou  
Kontakt: 720 564 056  
Stavbyvedoucí: Karel Princ

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Oprava a údržba střech KD Jilm č.p. 500 a 506, Jilemnice“

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací vedoucích ke zlepšení technického stavu střechy KD Jilm.

#### Práce budou provedeny dle projektové dokumentace:

„Oprava a údržba střech kulturního domu č.p. 500 a 506 - ulice Roztocká, Jilemnice“  
Vypracované projektanty: Ing. Janem Kordou a Luborem Grundem  
(Ing. Jan KORDA – PROJEKTY STAVEB, č.p.103, 512 35 Čistá u Horek)  
(Lubor GRUND, Antoníček 845, 543 71 Hostinné, IČO: 72775025)  
Stupeň dokumentace: technická pomoc  
Číslo zakázky: 272/13, Datum: 4/2013

Opravou střechy nedojde k výrazné změně vzhledu objektu. K nejvýraznějším změnám dojde na hlavní valbové střeše, nadstřešní a atikové žlaby budou nahrazeny podokapními, červené plechové části krytiny námetků a stávající azbestocementová krytina většiny plochy střešních rovin bude nahrazena hliníkovou falcovanou střešní krytinou v šedočerném odstínu povrchové úpravy.

Konstrukční systém opravy střechy se v zásadě nemění. Oprava je založena na změně důležitých detailů v klíčových místech střešních pláštů a to zejména úprava odvodnění okapních hran, úprava žlabů a svodů, řešení pojistných hydroizolací, realizace účinného odvětrání střešních pláštů, osazení účinných zachytačů sněhu a důsledné provedení prostupů střešní krytinou. Podrobněji viz výše uvedená projektová dokumentace.

Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - příloha č. 4 (výkaz výměr) této smlouvy
- Výzva k podání nabídky č.j. MUJI/1772/2013/ROZ, označení VZ: 15/VZ/2013
- Nabídka zhotovitele ze dne 31.05.2013

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

### 3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:  
Zahájení dodávky se předpokládá: **od 18.07.2013 (po podpisu smlouvy)**  
Ukončení dodávky se požaduje: **do 19.09.2013 (vyklizení staveniště)**
- B) V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A o dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinností.
- C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:  
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,  
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce
- D) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomí objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací a posunu do nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze provádět plánované práce.

### 4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo:	bez DPH	2.529.215,71 Kč
	DPH 21%	531.135,60 Kč
	S DPH	3.060.351,31 Kč

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.

**Platba bude výhradně v CZK.**

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

### 6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá dodavateli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.  
B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

### 7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační

údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Vlastnictví k provedenému dílu přechází od zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením díla, včetně případných úroků, penále či smluvních pokut.
- D) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.

## 8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamacce všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

## 9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

## 11. VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE

- A) Dodavatel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu, především v návaznosti na potřeby běžného provozu KD Jilm. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu.

## 12. TECHNICKÉ PODMÍNKY


- A) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel.
- B) Objednatel poskytne zhotoviteli vhodné zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu, míchacího stroje a lešení po dobu provádění díla.
- C) Objednatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť.
- D) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- E) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č.309/2006 v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

V Jilemnici dne 9.07.2013





.....  
za objednatele

**PRHA - Hana Princlová**

STAVEBNÍ FIRMA  
Poděbrádká 777  
190 00 Praha 9 - Vysocany  
e-mail:prha-h@seznam.cz

.....  
za zhotovitele – Hana Princlová

# Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506      Datum: 3.5.2013  
**Objednatel:** Město Jilemnice      Projektant: Ing. Jan Korda, Lubor Grund  
**Zhotovitel:** bude určen výběrovým řízením      Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	KČ
0302013b	OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506								
30-01	Lešení a hromosvod pro střechu 1 až 6	285 802,00	0,00	60 018,50	345 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30-02	Střecha č.1	1 535 399,73	0,00	322 434,00	1 857 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30-03	Střecha č.2	380 820,95	0,00	79 972,40	460 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30-04	Střecha č.3	84 867,54	0,00	17 822,20	102 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30-05	Střecha č.4	14 621,90	0,00	3 070,60	17 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30-06	Střecha č.5	208 097,85	0,00	43 700,60	251 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30-07	Střecha č.6	19 605,74	0,00	4 117,30	23 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 529 215,71</b>		<b>531 135,60</b>	<b>3 060 351,31</b>				

**PRHA - Hana Princlová**  
 STAVEBNÍ FIRMA  
 Poděbradská 777  
 190 00 Praha 9 - Vysočany  
 e-mail:prha-h@seznam.cz

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506  
 Objekt: Lešení a hromosvod pro střechu 1 až 6

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
 Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D								226 302,00	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				226 302,00	
1	K	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	938,250	92,00	86 319,00	21,0
				"lešení ponecháno pouze k okapu střechy 1 (střeška 2 opravena bez potřeby lešení)"					
				(1,2+22,75)*12		287,400			
				(1,2+12,65+1,2+1,2+20,85+1,2)*12		459,600			
				(1,2+12,9+1,2)*12,5		191,250			
				Součet		938,250			
2	K	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	56 295,000	1,10	61 924,50	21,0
				"2 měsíce"938,25*60		56 295,000			
3	K	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	938,250	58,00	54 418,50	21,0
4	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,000	39,00	2 535,00	21,0
5	K	003	949611112	Montáž shozu suti v do 20 m	m	15,000	315,00	4 725,00	21,0
6	K	003	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	450,000	35,00	15 750,00	21,0
7	K	003	949611812	Demontáž shozu suti v do 20 m	m	15,000	42,00	630,00	21,0
D				<b>Práce a dodávky M</b>				<b>59 500,00</b>	
D				<b>Elektromontáže</b>				<b>59 500,00</b>	
8	K	PK	211010001	Hromosvody celkem - demontáž stávajícího + dodávka+montáž nového vč.revize (dle samostatného rozpočtu)	soub	1,000	59 500,00	59 500,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>285 802,00</b>	

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506  
 Objekt: Střeška č.1

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
 Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D				<b>HSV</b>				<b>73 153,85</b>	
D		4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>570,00</b>	
1	K	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech "otvory po svodech"6	kus	6,000	95,00	570,00	21,0
2	K	013	962032631	Ostatní konstrukce a práce-bourání Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC "komin"0,46*7,5	m3	3,450	1 800,00	6 210,00	21,0
3	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	26,266	458,00	12 029,83	21,0
4	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	52,532	98,00	5 148,14	21,0
5	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,266	124,00	3 256,98	21,0
6	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,192	32,00	10 086,14	21,0
7	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,266	399,00	10 480,13	21,0
8	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	131,330	89,00	11 688,37	21,0
9	K	013	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	8,941	755,00	6 750,46	21,0
10	K	013	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	5,304	820,00	4 349,28	21,0
11	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,021	215,00	2 584,52	21,0
				26,266*(8,941+5,304)		12,021			
D				<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 462 245,88</b>	
D		712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>86 803,12</b>	
12	K	712	712600831	Odstanění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé "podkladní lepenka-plocha střechy" ((9,7*6,4)/2)*2+(((19,5+9,8)*6,3)/2)*2+(29,25*6,7)*2 2*(12,9+19,5+12,9+6+6)+(29,3+10,2+29,3)*1,9	m2	883,940	98,00	86 626,12	21,0
				Součet		3,000	59,00	177,00	21,0
13	K	712	712600844	Odstanění ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30 stupňů	kus	3,000	59,00	177,00	21,0

							180 784,16
D	713						
14	K	713	713111111	Izolace tepelné			
				Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	220,000	59,00
				"zateplení podstřeší"220		220,000	21,0
15	M	MAT	631481040	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	224,400	229,00
16	M	MAT	631481051	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	224,400	248,00
17	K	713	713151162	Montáž izolace tepelné střešních šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 100 mm	m2	192,000	72,00
				"izolace pozednice"		120,000	
				"tepelná izolace u pozednice"120*1		72,000	
				"tep. izolace u pozednice svísele"0,6*120		192,000	
				Součet		195,840	229,00
18	M	MAT	631481040	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	3,000	698,00
19	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%		
				<b>Konstrukce tesařské</b>			
20	K	762	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	294,000	165,00
				"nosná konstr.námětku 100/140"2,1*140		294,000	
21	K	762	762341012	Bednění střešních rovňových z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	84,000	165,00
				"kovčící deska OSB 2x 12mm"0,3*140*2		84,000	
22	K	762	762341210	Montáž bednění střešních rovňových a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	636,000	72,00
				"prkenné bednění tl. 22 mm námětků"2,8* 120		336,000	
				"prkenné bednění námětků pod krytinou"2,5*120		300,000	
				Součet		636,000	
23	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	16,381	4 000,00
24	K	762	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	250,000	42,00
				"pouze pod plechem námětků po obvodě"250		250,000	
25	K	762	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	1,500	355,00
				"kornín"1,5		1,500	
				Součet		1,500	
26	K	762	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	135,000	355,00
				"oprava prkenného bednění - výměna 15%"900*0,15		135,000	
27	K	PK	762350001	D+M dřevěné lávky pudy -prkna 32mm+2x rošt z trámků 60/100mm křížem	m2	25,000	420,00
28	K	PK	762350002	Úpravy schodiště - dřevěný poklop	soub	1,000	7 980,00
29	K	PK	762350003	Oprava vaznice krovu - přidání vzpěry+opásání pásovinou,zpevnění spoje po rozebrání	soub	1,000	5 650,00



30	K	PK	762350004	Demontáž konstrukce námětku - fošny vsazené na krokách - cca 150 ks	soub	1,000	7 555,00	7 555,00	21,0
31	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	25,344	950,00	24 076,80	21,0
				14,892+4,116+2,016+4,32		25,344			
32	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	3,000	890,00	2 670,00	21,0
	D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>763 818,40</b>	
33	K	764	764171172	Krytina nástavec odvětrání + komínků	kus	8,000	321,00	2 568,00	21,0
34	K	764	764171179	D+M univerzální prostup (anténa,satelit,internet)	kus	3,000	345,00	1 035,00	21,0
35	K	764	764171327	Střešní krytina plech falcovaný do 45°	m2	883,940	491,00	434 014,54	21,0
				"plocha střechy"					
				$((9,7*6,4)/2)*2+(((19,5+9,8)*6,3)/2)*2+(29,25*6,7)*2$		638,620			
				$2*(12,9+19,5+12,9+6+6)+(29,3+10,2+29,3)*1,9$		245,320			
				Součet		883,940			
36	K	764	764171449	D+M krytina plech falz- úžlabí rš 750 mm	m	20,000	493,00	9 860,00	21,0
				"úžlabí"2*10		20,000			
37	K	764	764171459	D+M falcovaná krytina - hřeben větrací (HŘEBEN+NAROŽÍ)	m	97,000	493,00	47 821,00	21,0
				"hřeben"49		49,000			
				"nároží"4*8+2*8		48,000			
				Součet		97,000			
38	K	PK	764171901	D+M výlezové okno 600x600mm + kotvící oko údržby u oken	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	21,0
39	K	PK	764171902	D+M stoupací plošiny+držák	kus	3,000	367,00	1 101,00	21,0
40	K	PK	764171903	D+M sněhové zachytávače	m	240,000	179,00	42 960,00	21,0
				"sněhový zachytávač"2*120		240,000			
41	K	PK	764171904	D+M větrací mřížka okapni	m	120,000	98,00	11 760,00	21,0
42	K	PK	764171905	Úprava kolem sířeny - přerušení větracího hřebene bez dem.sířeny za provozu	soub	1,000	2 441,00	2 441,00	21,0
43	K	PK	764171909	Provizorní zakrytí střechy plachtou v průběhu prací	m2	900,000	46,00	41 400,00	21,0
44	K	764	764224399	Montáž oplechování Zn okapů segment přes 500 mm tvrdá krytina	m	120,000	318,00	38 160,00	21,0
45	M	MAT	191123100	tabule, délka 2m, RHEINZINK "předzvětrály modrošedý" 2000 x 1000 x 1 mm	kus	30,600	685,00	20 961,00	21,0
46	K	764	764311831	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2	m2	245,320	78,00	19 134,96	21,0
				"námětky"					
				$2*(12,9+19,5+12,9+6+6)+(29,3+10,2+29,3)*1,9$		245,320			
				Součet		245,320			
47	K	764	764341832	Demontáž lemování trub průměr do 150 mm vlnitá krytina do 45°	kus	8,000	25,00	200,00	21,0
48	K	764	764352201	Žlab Al podokapni půlkruhový rš 250 mm vč.háku	m	120,000	299,00	35 880,00	21,0
49	K	764	764353846	Demontáž žlab nadřimsový hranatý v lůžku rš 500 mm do 45°	m	117,600	20,00	2 352,00	21,0
				1,6+4,4+12,9+22,75+12,95+6,05+13+13,6+30,35		117,600			
50	K	764	764361811	Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45° - výlezy	kus	6,000	101,00	606,00	21,0

51	K	764	764392851	Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45° "úžlabí"2*8,5	m	17,000	24,00	408,00	21,0
52	K	764	764393831	Demontáž střešní hřebení rš 400 mm do 45° "hřebení+nároží"19,5+29,3	m	48,800	18,00	878,40	21,0
53	K	764	764394821	Demontáž podkladní pás rš 400 mm	m	48,800	15,00	732,00	21,0
54	K	764	764451802	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 100 mm 2+1+1+1,5+2,5+14+3	m	44,000	18,00	792,00	21,0
55	K	764	764454203	Odpadní trouby Al kruhové D 120 mm 12*3+2,5*3+12	m	55,500	369,00	20 479,50	21,0
56	K	764	764456232	Montáž Pz odbočka kruhová průměr ze 100 na 120 mm	kus	7,000	189,00	1 323,00	21,0
57	M	MAT	553442330	koleno 40° 120 AL	kus	7,000	316,00	2 212,00	21,0
58	K	764	764456243	Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm	kus	7,000	89,00	623,00	21,0
59	M	MAT	553443890	soklové koleno - vložení 60 mm 120 AL	kus	7,000	311,00	2 177,00	21,0
60	K	764	764762131	Montáž kotlík	kus	7,000	85,00	595,00	21,0
61	M	MAT	553501551	kotlík žlabový	kus	7,000	311,00	2 177,00	21,0
62	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	789,00	2 367,00	21,0
			<b>765</b>	<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>139 764,90</b>	
63	K	765	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti "demontáž azbestocementových šablon" $((9,7*6,4)/2)^2+(((19,5+9,8)*6,3)/2)^2+(29,25*6,7)^2$	m2	638,620	85,00	54 282,70	21,0
				Součet		638,620			
64	K	765	765901126	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií nebořivou "prkenné bednění tl. 22 mm námětků + ztratné 5%"2,8* 120*1,05	m2	352,800	76,00	26 812,80	21,0
65	K	765	765901159	Zakrytí šikmých střech difúzní membrána - podklad pod krytinu "plocha střechy + ztratné 5%"883,94*1,05	m2	928,137	54,00	50 119,40	21,0
66	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	3,000	2 850,00	8 550,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>1 535 399,73</b>	

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506  
 Objekt: Střecha č.2

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
 Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D		HSV						1 455,71	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 455,71	
1	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,641	458,00		293,58	21,0
2	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,282	98,00		125,64	21,0
3	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,641	124,00		79,48	21,0
4	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,692	32,00		246,14	21,0
5	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,641	399,00		255,76	21,0
6	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,205	64,00		205,12	21,0
7	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,641	390,00		249,99	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					379 365,24	
	D		712	Povlakové krytiny					235 689,12	
8	K	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	430,440	25,00		10 761,00	21,0
				422*1,02		430,440				
9	K	712	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	442,000	130,00		57 460,00	21,0
				"střecha"422+"svislá u kina"14+"svislá u hlavního traktu"15*0,4		442,000				
10	M	MAT	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm	m2	450,840	168,00		75 741,12	21,0
11	K	712	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navážením	m	275,400	155,00		42 687,00	21,0
				17*16,2		275,400				
12	K	PK	712420001	Svislá izolace světlíků	kus	4,000	168,00		672,00	21,0
13	K	PK	712420002	Zvednutí světlíků vč.povrch úpravy	kpl	4,000	980,00		3 920,00	21,0
14	K	PK	712420003	Provedení svislé větrací mezery (kontralatě 60/80+-bednění)	m2	14,000	420,00		5 880,00	21,0
15	K	PK	712420004	D+M větracích komínků	kus	14,000	320,00		4 480,00	21,0
16	K	PK	712420005	Svislá izolace VZD+Kanalizace	kus	16,000	332,00		5 312,00	21,0
17	K	PK	712420006	Přivaření držáků hromosvodu	kus	140,000	15,00		2 100,00	21,0
18	K	PK	712420007	Přivaření sněhových zachytávačů vč.dodávky	kus	102,000	241,00		24 582,00	21,0
19	K	712	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,000	698,00		2 094,00	21,0

D	713	713	713141131	Izolace tepelné			106 584,12
20	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	422,000	18 990,00
21	M	MAT	283759091	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	430,440	85 227,12
22	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,000	2 367,00
	D	764		Konstrukce klempířské			37 092,00
23	K	PK	764171904	D+M větrací mřížka okapní	m	27,000	2 646,00
24	K	PK	764171905	D+M plechové okapnice	m	27,000	6 615,00
25	K	PK	764171906	D+M plechové závětrné lišty	m	20,000	4 300,00
				"delší"17+"kratší"3		20,000	
26	K	PK	764171907	D+M plechové stěnové lišty	m	42,000	8 316,00
				"kino"27+"hlavní trakt"15		42,000	
27	K	764	764331864	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 750 mm do 30°	m2	14,000	784,00
28	K	PK	764341904	Revize stávajících žlabů a svodů odhad	kpl	1,000	1 200,00
29	K	764	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	14,000	826,00
30	K	764	764348816	Demontáž sněhový zachytávač	m	130,000	5 070,00
31	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	7 335,00
				<b>Celkem</b>			<b>380 820,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506

Objekt: Střeška č.3

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D								<b>5 367,69</b>	
D		9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>5 367,69</b>	
1	K	013	971033541	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,780	1 800,00	1 404,00	21,0
				"průrazy větrání"26*0,1*0,3		0,780			
2	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,916	468,00	877,53	21,0
3	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,832	98,00	375,54	21,0
4	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,916	124,00	237,58	21,0
5	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,992	32,00	735,74	21,0
6	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,916	399,00	764,48	21,0
7	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,680	54,00	517,32	21,0
8	K	013	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,072	820,00	59,04	21,0
9	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,844	215,00	396,46	21,0
				1,916-0,072		1,844			
				<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>79 499,85</b>	
D								<b>1 176,00</b>	
D		712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>1 176,00</b>	
10	K	712	712600831	Odstanění povlakové krytiny střech přes 30° jednotlivé	m2	12,000	98,00	1 176,00	21,0
				"podkladní lepenka"12		12,000			
D				<b>Konstrukce tesátské</b>				<b>4 715,00</b>	
11	K	762	762351922	Vývoření bednění větraného hřebene dvojitého - pouze hřeben bez nároží	m	25,000	165,00	4 125,00	21,0
12	K	PK	762410011	Demontáž poklopu a členité střechy nad sociálkami	soub	1,000	590,00	590,00	21,0
D				<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>21 007,00</b>	
13	K	764	764171327	Střešní krytina plech falcovaný do 45°	m2	12,000	491,00	5 892,00	21,0
14	K	764	764171459	D+M falcovaná krytina - hřeben větrací - hřeben	m	25,000	493,00	12 325,00	21,0
15	K	764	764312832	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 45° plocha přes 25 m2	m2	12,000	58,00	696,00	21,0
16	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	698,00	2 094,00	21,0
D				<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>52 601,85</b>	
17	K	783	783101822	Odstanění nátěrů klempířských konstrukcí otryskáním - plocha střechy	m2	500,970	18,00	9 017,46	21,0
				"plocha střechy"(7,1*20,35)*2+2,8*18+8*19,5+5,6		500,970			
18	K	783	783595222	Nátěry vodou ředitelné klempířských kci barva dražší matný povrch dvojnásobné a základní antikorozní	m2	500,970	87,00	43 584,39	21,0
				"plocha střechy"(7,1*20,35)*2+2,8*18+8*19,5+5,6		500,970			
<b>Celkem</b>								<b>84 867,54</b>	

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506  
Objekt: Střeška č.4

Část:  
JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 621,90	
	D	764		Konstrukce klempířské				423,50	
1	K	764	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	3,300	25,00	82,50	21,0
2	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	15,500	22,00	341,00	21,0
				14+1,5		15,500			
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 198,40	
3	K	783	783101822	Odstranění nátěrů klempířských konstrukcí otryskáním - plocha střechy	m2	122,400	18,00	2 203,20	21,0
				"plocha střechy"7,5*3,3+9,3*10,5		122,400			
4	K	783	783595222	Nátěry vodou ředitelné klempířských kci barva dražší matný povrch dvojnásobné a základní antikorozi	m2	122,400	98,00	11 995,20	21,0
				"plocha střechy"7,5*3,3+9,3*10,5		122,400			
				<u>Celkem</u>				<u>14 621,90</u>	

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506  
 Objekt: Střeška č.5

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice  
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením  
 Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D			HSV					<b>7 314,25</b>	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>7 314,25</b>	
1	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,950	458,00	1 351,10	21,0
2	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,900	98,00	578,20	21,0
3	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,950	124,00	365,80	21,0
4	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,400	32,00	1 132,80	21,0
5	K	013	979082111	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,950	399,00	1 177,05	21,0
6	K	013	979082121	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	14,750	89,00	1 312,75	21,0
7	K	013	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	1,260	820,00	1 033,20	21,0
8	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,690	215,00	363,35	21,0
				2,950-1,26		1,690			
D			PSV	Práce a dodávky PSV				<b>200 783,60</b>	
D		712		Povlakové krytiny				<b>13 650,00</b>	
9	K	712	712300831	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	210,000	65,00	13 650,00	21,0
				"plocha střechy"16,8*12,5		210,000			
D		762		Konstrukce tesařské				<b>11 992,80</b>	
10	K	762	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	42,000	215,00	9 030,00	21,0
				"oprava prkenného bednění - výměna 20%"2*10*0,2		42,000			
11	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,344	950,00	1 276,80	21,0
12	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,000	562,00	1 686,00	21,0
D		764		Konstrukce klempířské				<b>153 882,80</b>	
13	K	764	764171172	Krytina nástavec odvětrání + komínků	kus	2,000	493,00	986,00	21,0
14	K	764	764171326	Střešní krytina plech falcovaný do 30°	m2	210,000	491,00	103 110,00	21,0
				"plocha střechy"16,8*12,5		210,000			
15	K	764	764171327	Oplechování atiky	m2	20,200	254,00	5 130,80	21,0
				0,6*17+10		20,200			

16	K	PK	764171903	D+M sněhové zachytávače 17*2	m	34,000	179,00	6 086,00	21,0
17	K	PK	764171904	D+M větrací mřížka okapní	m	17,000	98,00	1 666,00	21,0
18	K	PK	764171905	Úprava kolem stožáru antén	soub	1,000	1 420,00	1 420,00	21,0
19	K	PK	764171909	Provizorní zakrytí střechy plachtou v průběhu prací	m2	210,000	39,00	8 190,00	21,0
20	K	764	764312822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	210,000	56,00	11 760,00	21,0
				"plocha střechy"16,8*12,5		210,000			
21	K	764	764355202	Žlab Al nástřešní obly řs 500 mm	m	17,000	299,00	5 083,00	21,0
22	K	764	764355800	Demontáž žlab nástřešní obly řs 500 mm do 30°	m	16,800	20,00	336,00	21,0
23	K	764	764454203	Odpadní trouby Al kruhové D 120 mm	m	18,000	299,00	5 382,00	21,0
				2*9		18,000			
24	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	18,000	22,00	396,00	21,0
				2*9		18,000			
25	K	764	764456232	Montáž odbočka kruhová průměr ze 100 na 120 mm	kus	2,000	72,00	144,00	21,0
26	M	MAT	553442330	koleno 40° 120 AL	kus	2,000	316,00	632,00	21,0
27	K	764	764456243	Montáž kolena horní kruhová D 120 mm	kus	2,000	71,00	142,00	21,0
28	M	MAT	553443890	soklové koleno - vložení 60 mm 120 AL	kus	2,000	311,00	622,00	21,0
29	K	764	764456852	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	2,000	20,00	40,00	21,0
30	K	764	764762131	Montáž kotlík	kus	2,000	85,00	170,00	21,0
31	M	MAT	553501551	kotlík žlabový	kus	2,000	311,00	622,00	21,0
32	K	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,000	655,00	1 965,00	21,0
				<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>21 258,00</b>	
33	K	765	765901126	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folii nehorlavou	m2	220,500	76,00	16 758,00	21,0
				"plocha střechy"16,8*12,5		210,000			
34	K	765	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	3,000	1 500,00	4 500,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>208 097,95</b>	



# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA STŘECH KULTURNÍHO DOMU č.p. 500 a 506

Objekt: Střeška č.6

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Jilemnice

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 8.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D			HSV					110,74	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				110,74	
1	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,047	458,00	21,53	21,0
2	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,094	98,00	9,21	21,0
3	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,047	124,00	5,83	21,0
4	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,564	32,00	18,05	21,0
5	K	013	979082111	Vnitrostavební vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,047	399,00	18,75	21,0
6	K	013	979082121	Vnitrostavební vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,235	89,00	20,92	21,0
7	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,047	350,00	16,45	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				19 495,00	
D		764		Konstrukce klempířské				19 495,00	
8	K	PK	764171904	D+M větrací mřížka okapní	m	19,000	98,00	1 862,00	21,0
9	K	PK	764171905	Utěsnění vstupního revizního otvoru - přístup k hlavnímu sálu	soub	1,000	3 650,00	3 650,00	21,0
10	K	764	764454203	Odpadní trouby Al kruhové D 150 mm	m	20,000	399,00	7 980,00	21,0
				2*10		20,000			
11	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	20,000	25,00	500,00	21,0
12	K	764	764456232	Montáž odbočka kruhová průměr ze 100 na 120 mm	kus	2,000	189,00	378,00	21,0
13	M	MAT	553442330	koleno 40° 120 AL	kus	2,000	316,00	632,00	21,0
14	K	764	764456243	Montáž kolena horní kruhová D 120 mm	kus	2,000	189,00	378,00	21,0
15	M	MAT	553443890	soklové koleno - vložení 60 mm 120 AL	kus	2,000	456,00	912,00	21,0
16	K	764	764456852	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	2,000	22,00	44,00	21,0
17	K	764	764762131	Montáž kotlík	kus	2,000	85,00	170,00	21,0
18	M	MAT	553501551	kotlík žlabový	kus	2,000	311,00	622,00	21,0
19	K	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,000	789,00	2 367,00	21,0
<b>Celkem</b>								<b>19 605,74</b>	