

SMLOUVA O DÍLO

č. 21/VZ/2013

Uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČO: 000275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

A

B) Zhotovitel: BĀČA, Polička s.r.o.
Se sídlem: P. Jilemnického 567
572 01 Polička
IČO: 25268422
DIČ: CZ 25268422
Bankovní spojení: KB Svitavy
Číslo běžného účtu: 9099500267/0100
Zastoupený: Oldřichem Báčou
Kontakt: 777 731 211
Stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Urban

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Oprava havarijního stavu krovu na zámku č.p. 75 v Jilemnici“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem zakázky je provedení opravy havarijního stavu krovu na zámku č.p.75 v Jilemnici dle níže uvedené PD. Jilemnický zámek č.p. 75 je v majetku města Jilemnice.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy:

„Oprava havarijního stavu krovu jilemnického zámku,
Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce“
Vypracované: Ing. Janem Chaloupským, autor. inženýr ČKAIT č. 0600124
(U hřiště 639, 541 01 Trutnov; IČO: 11164034)
Stupeň PD: Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce
Č. zakázky: 4176/13
Datum: 08/2013

Budova zámku č.p. 75 je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32037/6-2578 a podléhá ochraně zákona č. 20/1987 Sb. Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - příloha č. 4 (výkaz výměr) této smlouvy
- Výzva k podání nabídky č.j. MUJI/3350/2013/ROZ, označení VZ: 21/VZ/2013
- Nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2013

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:
Zahájení dodávky se předpokládá: 16.09.2013 (ihned po podpisu smlouvy)
Ukončení dodávky se předpokládá: do 30.06.2014 (kompletní dokončení prací, vyklizení staveniště)
ROK 2013: od 16.09.2013 do 31.10.2013
(zimní přestávka, zakonzervování staveniště)
ROK 2014: od 01.04.2014 do 30.06.2014
(kompletní dokončení prací, vyklizení staveniště)

Podstatná část prací by měla být provedena v měsících 09-10/2013, v další etapě pak 04-06/2014.

- B) V případě prodloužení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A o dobu prodloužení objednatele se splněním jeho povinností.
- C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušování prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
- D) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

| | | |
|---------------|---------|----------------|
| Cena za dílo: | bez DPH | 971.022,- Kč |
| | DPH 15% | |
| | DPH 21% | 203.915,- Kč |
| | S DPH | 1.174.937,- Kč |

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 7 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatel.

Platba bude výhradně v CZK.

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá dodavateli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30-ti dnů po ukončení všech prací.

8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE

- A) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu, především v návaznosti na potřeby běžného provozu Krkonošského muzea – nalézajícím se v jilemnickém zámku. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu atd.
- B) Dodavatel se zavazuje k součinnosti se zástupci stavební firmy realizující akci: „Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p.75 v Jilemnicích“. Při realizaci zakázky bude dbát jejich pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních

prací na objektu atd.. Pro dokončení obou stavebních akcí je nutná vzájemná koordinace a technologická provázanost.


12. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel.
- B) Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu, míchacího stroje a lešení po dobu provádění díla.
- C) Objednatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť.
- D) Objednatel zajistí vjezd k objektu zámku č.p. 75 pro pracovníky prováděcí firmy a zásobování materiálem.
- E) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- F) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č.309/2006 v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V Jilemnici dne 19.9.2013


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele
BÁČA, Polička s.r.o.
P. Jilemnického 567
572 01 POLIČKA
DIČ: CZ25268422 telefon 461 721 545

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu

Místo: Jilemnice č.p.75

Datum: 02.09.2013

Zadavatel:
Město JilemniceIČ:
DIČ:Uchazeč:
BÁČA, Polička s.r.o.IČ: 25268422
DIČ: CZ 25268422Projektant:
Ing.Jan Chaloupský, TrutnovIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 971 022,40

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 971 022,40 | 203 914,80 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 174 937,20

BÁČA, Polička s.r.o.
P. Jilemnického 567
572 01 POLIČKA [®]
DIČ: CZ25268422 telefon 481 721 545

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 11 - SO - 11 Oprava krovu - starší část

KSO: 801 47
Místo: Jilemnice č.p.75

Datum: 02.09.2013

Zadavatel:
Město Jilemnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BÁČA, Polička s.r.o.

IČ: 25268422
DIČ: CZ 25268422

Projektant:
Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **570 203,41**

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 570 203,41 | 119 742,72 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 689 946,13 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 11 - SO - 11 Oprava krovu - starší část

Místo: Jilemnice č.p.75

Datum: 02.09.2013

Zadavatel: Město Jilemnice

Projektant: Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 570 203,41 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 41 947,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 11 620,00 |
| 99 - Přesun hmot | 30 327,30 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 495 980,45 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 471 725,45 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 24 255,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 32 275,66 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 32 275,66 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 11 - SO - 11 Oprava krovu - starší část
Místo: Jilemnice č.p.75 **Datum:** 02.09.2013
Zadavatel: Město Jilemnice **Projektant:** Ing. Jan Chaloupský, Trutnov
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

570 203,41

HSV - Práce a dodávky HSV

41 947,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 620,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------|---|---------|-----------|----------------|
| 1 | K | 941-011 | Lešení řadové - součástí části "výměna krytiny" | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů | m2 | 140,000 | 83,00 | 11 620,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | | | | | "očistění zdíva a ost.prvků od částá destruované hmoty:" 140 | 140,000 | | |

99 - Přesun hmot

30 327,30

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------|--------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 11,821 | 850,00 | 10 047,85 | CS ÚRS 2013 01 |
| 4 | K | 99701328R1 | Příplatek k dopravě sutí za opatření proti roznosu dřevokazných hub | t | 11,821 | 350,00 | 4 137,35 | |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11,821 | 152,00 | 1 796,79 | CS ÚRS 2013 01 |
| 6 | K | 99701350R0 | Vzdálenost a místo likvidace dem.materiálu je předmětem soutěže | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 7 | K | 99701350R1 | Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot na místo skládky | t | 11,821 | 10,00 | 118,21 | |
| 8 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11,821 | 200,00 | 2 364,20 | CS ÚRS 2013 01 |
| 9 | K | 997013R01 | Vyklizení ulehle sutí z půdních prostorů a mezi trámy | m3 | 3,150 | 3 766,00 | 11 862,90 | |

PSV - Práce a dodávky PSV

495 980,45

762 - Konstrukce tesařské

471 725,45

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|------------------------|----------|-----------|--|
| 10 | K | 762-011 | Nové dřevo - kvality S10(C24), nejvyšší dovolená vlhkost dle ČSN 49 1531 | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 11 | K | 762-012 | V ceně položek je i úprava povrchu doplňovaných prvků - imitace starých konstrukcí hoblováním-přitesáním a sražením | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 12 | K | 762-013 | Veškeré nové prvky opatřeny fungicidním a insekticidním prostředkem přírodního odstínu | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 13 | K | 762-021 | Zkratka "kci" v popisu znamená - konstrukcí | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 14 | K | 762-022 | Obsahem cen jednotlivých položek jsou kompletní náklady na práce i dodaný materiál | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 15 | K | 762-023 | Výměry viz PD tabulka výkresu č.B5 | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 16 | K | 762-024 | V detailech D01a,D01b,D01c,D02 je nutno zajistit pevné kloubové spojení krokve s vazným trámem. (je navrženo provést původní čep se zajištěním ocelovou příložkou | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 17 | K | 76233D011 | Oprava vazného trámu - komplet dle D01a - (tj.stat.zajištění okolních kci, demontáž destruoaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kci tes.spoji, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 6,000 | 9 543,00 | 57 258,00 | |
| 18 | K | 76233D012 | Oprava vazného trámu - komplet dle D01b- (tj.stat.zajištění okolních kci, demontáž destruoaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kci tes.spoji, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 2,000 | 7 991,00 | 15 982,00 | |
| | | | | | "alternativa s D01c:"2 | 2,000 | | |
| 19 | K | 76233D013 | Oprava vazného trámu - komplet dle D01c- (tj.stat.zajištění okolních kci, demontáž destruoaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kci tes.spoji, lepený spoj, nátěr fung.prostředky) | kus | 2,000 | 4 846,00 | 9 692,00 | |
| | | | | | "alternativa s D01b:"2 | 2,000 | | |
| 20 | K | 76233D020 | Oprava vazného trámu - komplet dle D02- (tj, osekání destruoaných částí, nové dřev.kce, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 1,000 | 2 143,00 | 2 143,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K | 76233D030 | Náhrada kráčete 220/240 dle D03 - (stat.zajištění okolních kcí, demontáž stávajícího, nové, napojení do stávajících kcí, nátěr fung.prostředky) | kus | 22,000 | 1 938,00 | 42 636,00 | |
| 22 | K | 76233D040 | Oprava kráčete - komplet dle D04- (tj, osekání destruovaných částí, nové dřev.kce, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 10,000 | 1 767,00 | 17 670,00 | |
| 23 | K | 76233D071 | Oprava krokve - komplet dle detailu D07a (tj.stat.zajištění okolních kcí, demontáž destruovaných částí st.trámů, 2xpříložka, svorníky,nátěr) | kus | 14,000 | 2 453,00 | 34 342,00 | |
| | | | "alternativa s D07b:"14 | | 14,000 | | | |
| 24 | K | 76233D072 | Oprava krokve - komplet dle detailu D07b (tj.stat.zajištění okolních kcí, demontáž destruovaných částí st.trámů,lepený spoj,nátěr) | kus | 14,000 | 1 720,00 | 24 080,00 | |
| | | | "alternativa s D07a:"14 | | 14,000 | | | |
| 25 | K | 76233D080 | Oprava krokve - komplet dle detailu D08 (tj.osekání napad.části st.trámů, 2xpříložka, svorníky,nátěr) | kus | 11,000 | 1 043,00 | 11 473,00 | |
| 26 | K | 76233D090 | Náhrada pozednice 240/220 dle D09 - průběžná část (vyheverování,vysekání stáv.pozednice vč.větrací mezery,nátěr okolního zdiva,lepenka,nová pozednice vč.fung.nátěrů a tes.spojů navazujících kcí) | m | 57,000 | 2 244,00 | 127 908,00 | |
| 27 | K | 76233D091 | Příložka pozednice 100/220 dl.2m dle D09 - v místě napojení(vč.impregnovaného materiálu,spojovacích prostředků, napojení u stáv.konstrukcí) | kus | 8,000 | 683,00 | 5 464,00 | |
| | | | 4 | | 4,000 | | | |
| | | | "zakryté v místě konstrukce : " 4 | | 4,000 | | | |
| | | | Součet | | 8,000 | | | |
| 28 | K | 76233D092 | Kotevní tyč D10 do kotvícího tmelu - vč.vyvrtní otvoru v konstrukci, nátěru | kus | 35,000 | 250,00 | 8 750,00 | |
| | | | 7+4+6+7+2+9 | | 35,000 | | | |
| 29 | K | 76233R211 | Vložení nové fošny námětků tl.40mm, podložení asf.pásem | m | 70,000 | 352,00 | 24 640,00 | |
| 30 | K | 76233R311 | Náhrada příčného trámu 220/240 dl.6,5m - (stat.zajištění okolních kcí, demontáž stávajícího, nový, napojení do stávajících kcí, nátěr fung.prostředky vč.okolních kcí) | kus | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 | |
| 31 | K | 76252181R2 | Rozebrání (k dalšímu použití) záklopu z fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 210,000 | 65,00 | 13 650,00 | |
| 32 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 210,000 | 15,00 | 3 150,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 33 | K | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 210,000 | 95,00 | 19 950,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 34 | M | 605151R01 | fošny záklopu vč.fung.nátěru, povrch upraven - imitace stávajících fošen | m2 | 42,000 | 454,00 | 19 068,00 | |
| | | | 210*0,2 | | 42,000 | | | |
| 35 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 14,301 | 1 261,00 | 18 033,56 | CS ÚRS 2013 01 |
| 36 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 14,301 | 292,00 | 4 175,89 | CS ÚRS 2013 01 |

783 - Dokončovací práce - nátěry

24 255,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 37 | K | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační | m2 | 315,000 | 35,00 | 11 025,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 38 | K | 7837833R6 | Očištění a omytí stávajících konstrukcí před sanačním nátěrem | m2 | 315,000 | 42,00 | 13 230,00 | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 275,66

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

32 275,66

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 39 | K | 0300010R1 | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 13 448,19 | 13 448,19 | |
| 40 | K | 0450020R1 | Kompletační a koordinační činnost | soub | 1,000 | | 0,00 | |
| 41 | K | 0700010R1 | Provozní vlivy | soub | 1,000 | | 0,00 | |
| 42 | K | 0900010R1 | Ostatní náklady | soub | 1,000 | 18 827,47 | 18 827,47 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 12 - SO - 12 Oprava krovu - novější část

KSO: 801 47
Místo: Jilemnice č.p.75

Datum: 02.09.2013

Zadavatel:
Město Jilemnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BÁČA, Polička s.r.o.

IČ: 25268422
DIČ: CZ 25268422

Projektant:
Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 400 818,99 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 400 818,99 | 84 171,99 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 484 990,98 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 12 - SO - 12 Oprava krovu - novější část
Místo: Jilemnice č.p.75 Datum: 02.09.2013
Zadavatel: Město Jilemnice Projektant: Ing. Jan Chaloupský, Trutnov
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 400 818,99 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 31 853,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 9 628,00 |
| 99 - Přesun hmot | 22 225,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 346 278,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 328 414,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 17 864,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 22 687,87 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 22 687,87 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1325/2 - Zámek Jilemnice - opravy krovu
Objekt: 12 - SO - 12 Oprava krovu - novější část
Místo: Jilemnice č.p.75 **Datum:** 02.09.2013
Zadavatel: Město Jilemnice **Projektant:** Ing. Jan Chaloupský, Trutnov
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **400 818,99**

HSV - Práce a dodávky HSV **31 853,12**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **9 628,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------|---|---------|----------|----------------|
| 1 | K | 941-011 | Lešení řadové - součásti části "výměna krytiny" | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů | m2 | 116,000 | 83,00 | 9 628,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | | | | | "očistění zdva a ost.prvků od častá destruované hmoty:" 116 | 116,000 | | |

99 - Přesun hmot **22 225,12**

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 7,960 | 850,00 | 6 766,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 4 | K | 99701328R1 | Příplatek k dopravě sutí za opatření proti roznosu dřevokazných hub | t | 7,960 | 350,00 | 2 786,00 | |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7,960 | 152,00 | 1 209,92 | CS ÚRS 2013 01 |
| 6 | K | 99701350R0 | Vzdálenost a místo likvidace dem.materiálu je předmětem soutěže | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 7 | K | 99701350R1 | Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot na místo skládky | t | 7,960 | 10,00 | 79,60 | |
| 8 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7,960 | 200,00 | 1 592,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 9 | K | 997013R01 | Vyklizení ulehle sutí z půdních prostorů a mezi trámy | m3 | 2,600 | 3 766,00 | 9 791,60 | |

PSV - Práce a dodávky PSV **346 278,00**

762 - Konstrukce tesařské **328 414,00**

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|---------------------|----------|-----------|--|
| 10 | K | 762-011 | Nové dřevo - kvality S10(C24), nejvyšší dovolená vlhkost dle ČSN 49 1531 | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 11 | K | 762-012 | V ceně položek je i úprava povrchu doplňovaných prvků - imitace starých konstrukcí hoblováním-přitesáním a sražením | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 12 | K | 762-013 | Veškeré nové prvky opatřeny fungicidním a insekticidním prostředkem přírodního odstínu | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 13 | K | 762-021 | Zkratka "kcí" v popisu znamená - konstrukcí | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 14 | K | 762-022 | Obsahem cen jednotlivých položek jsou kompletní náklady na práce i dodaný materiál | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 15 | K | 762-023 | Výměry viz PD tabulka výkresu č.B5 | pozn | 0,000 | | 0,00 | |
| 16 | K | 76233D030 | Náhrada kráčete 220/240 dle D03 - (stat.zajištění okolních kcí, demontáž stávajícího, nové, napojení do stávajících kcí, nátěr fung.prostředky) | kus | 3,000 | 1 938,00 | 5 814,00 | |
| 17 | K | 76233D040 | Oprava kráčete - komplet dle D04- (tj, osekání destruovaných částí, nové dřev.kce, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 2,000 | 1 767,00 | 3 534,00 | |
| 18 | K | 76233D051 | Oprava vazného trámu - komplet dle D05a- (tj.stat.zajištění okolních kcí, demontáž destruovaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kcí tes.spoj, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 6,000 | 9 143,00 | 54 858,00 | |
| 19 | K | 76233D052 | Oprava vazného trámu - komplet dle D05b- (tj.stat.zajištění okolních kcí, demontáž destruovaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kcí tes.spoj, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 3,000 | 7 267,00 | 21 801,00 | |
| | | | | | "alterna s D05c:" 3 | 3,000 | | |
| 20 | K | 76233D053 | Oprava vazného trámu - komplet dle D05c- (tj.stat.zajištění okolních kcí, demontáž destruovaných částí, nové dřev.kce, napojení do stávajících kcí tes.spoj, lepený spoj, nátěr fung.prostředky) | kus | 3,000 | 5 091,00 | 15 273,00 | |
| | | | | | "alterna s D05b:" 3 | 3,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K | 76233D060 | Oprava vazného trámu v místě - komplet dle D06 - (tj. osekání destrúovaných částí, nové dřev.kce, ocelové spoje, nátěr fung.prostředky) | kus | 5,000 | 2 224,00 | 11 120,00 | |
| 22 | K | 76233D071 | Oprava krokve - komplet dle detailu D07a (tj.stat.zajištění okolních kčí, demontáž destrúovaných.části st.trámů, 2xpřiložka, svorníky,nátěr) "alterna s D07a:" 6 | kus | 6,000 | 2 453,00 | 14 718,00 | |
| 23 | K | 76233D072 | Oprava krokve - komplet dle detailu D07b (tj.stat.zajištění okolních kčí, demontáž destrúovaných.části st.trámů,lepený spoj,nátěr) "alterna s D07b:" 6 | kus | 6,000 | 1 720,00 | 10 320,00 | |
| 24 | K | 76233D080 | Oprava krokve - komplet dle detailu D08 (tj.osekání napad.části st.trámů, 2xpřiložka, svorníky,nátěr) | kus | 5,000 | 1 043,00 | 5 215,00 | |
| 25 | K | 76233D100 | Náhrada pozednice 180/140 dle D10 - průběžná část (vyheverování,vysekání stáv.pozednice vč.větrací mezery,nátěr okolního zdiva,lepenka,nová pozednice vč.fung.nátěrů a tes.spojů navazujících kčí) | m | 45,000 | 2 094,00 | 94 230,00 | |
| 26 | K | 76233D101 | Přiložka pozednice 100/160 dl.2m dle D10 - v místě napojení(vč.impregnovaného materiálu, spojovacích prostředků, úpravy u stáv.konstrukci) | kus | 4,000 | 674,00 | 2 696,00 | |
| 27 | K | 76233D102 | Kotevní tyč D10 do kotvicího tmelu - vč.vyvrtní otvoru v konstrukci, nátěru 4+3+18 | kus | 25,000 | 250,00 | 6 250,00 | |
| 28 | K | 76233R210 | Náhrada fošny námětků (dem.stávající, nová impregnovaná), podložení asf.pásem | m | 58,000 | 352,00 | 20 416,00 | |
| 29 | K | 76252181R2 | Rozebrání (k dalšímu použití) záklopu z fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 174,000 | 65,00 | 11 310,00 | |
| 30 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 174,000 | 15,00 | 2 610,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 31 | K | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 174,000 | 95,00 | 16 530,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 32 | M | 605151R01 | fošny záklopu vč.fung.nátěru, povrch upraven - imitace stávajících fošen 174*0,2 | m2 | 34,800 | 454,00 | 15 799,20 | |
| 33 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 10,251 | 1 261,00 | 12 926,51 | CS ÚRS 2013 01 |
| 34 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 10,251 | 292,00 | 2 993,29 | CS ÚRS 2013 01 |

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 864,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 35 | K | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační | m2 | 232,000 | 35,00 | 8 120,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 36 | K | 7837833R6 | Očištění a omytí stávajících konstrukcí před sanačním nátěrem | m2 | 232,000 | 42,00 | 9 744,00 | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 687,87

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

22 687,87

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 37 | K | 0300010R1 | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 9 453,28 | 9 453,28 | |
| 38 | K | 0450020R1 | Kompletační a koordinační činnost | soub | 1,000 | | 0,00 | |
| 39 | K | 0700010R1 | Provozní vlivy | soub | 1,000 | | 0,00 | |
| 40 | K | 0900010R1 | Ostatní náklady | soub | 1,000 | 13 234,59 | 13 234,59 | |