

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 01/VZ/2015,

NÁZEV AKCE: „Oprava dřevěných konstrukcí věže radnice č.p. 85 Jilemnice“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 000275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství  
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

a

B) Zhotovitel: Jan Rydlo  
Se sídlem: Šonov 198  
549 08 Provodov - Šonov  
IČO: 65219252  
DIČ: CZ-7705023260  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nové Město nad Metují  
Číslo běžného účtu: 78-8885210297/0100  
Zastoupený: Jan Rydlo  
Kontakt: 733513263  
Kontaktní osoby: Jan Rydlo

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/VZ/2015 ze dne 23.3. 2015, kterým se **mění a doplňují** následující odstavce výše uvedené smlouvy o dílo.

## 2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se **mění a doplňuje** o provedení nepředvídatelných prací, které je (bylo) nutné bezpodmínečně provést z důvodu zajištění funkčnosti konstrukce krovu lucerny věže na budově č.p. 82 v Jilemnici, jedná se zejména o výměnu sloupů a římsy lucerny věže.

Dále se předmět smlouvy upřesňuje dle skutečně provedených prací a mění se o práce, které nebudou (nebyly) provedeny, zejména jde o opravu stříšky lucerny věže (krokve, vaznice, bednění, falcovanou krytinu stříšky, nerealizované příložky destruovaných sloupů), nátěr proti skapávání měděnky. Upřesněný rozsah prací je patrný z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

## 4. Cena za dílo

V souvislosti s úpravou a upřesněním rozsahu prací (méně práce, vícepráce) byla upřesněna cena předmětu díla níže uvedeným způsobem. Změna v ceně jednotlivých položek je patrná z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

<b>Cena předmětu díla se mění a snižuje o:</b>	bez DPH	19 614,58 Kč
	21 % DPH	4 119,10 Kč
	s DPH	<b>23 733,68 Kč</b>

Celková cena předmětu díla po snížení ceny bez DPH:	267 423,92 Kč
21 % DPH:	56 159,10 Kč

<b>Celková cena předmětu díla (snížení ceny) včetně DPH:</b>	<b>323 583,02 Kč</b>
--	----------------------

Tato cena je celková a konečná.



**Ostatní body smlouvy o dílo č. 01/VZ/2015 ze dne 23.3. 2015 k uvedené smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Změny tohoto dodatku lze činit pouze dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Účastníci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 01/VZ/2015 po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty a sjednány svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jilemnici dne 24.6. 2015



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. Jitka", written over a dotted line.

za objednatele

A handwritten signature in blue ink that reads "Jan Rydlo". Below the signature is the printed text: "Šonov 198, 549 08 Šonov", "Tel. 733 513 263", and "IČ: 652 49 252 DIČ: CZ 7705023260".

za zhotovitele

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 1351 - Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí - dodatek č. 1 k :

Místo:

Datum: 24.6.2015

Objednavatel:

Město Jilemnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-19 614,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-19 614,58</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-19 614,58	-4 119,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-23 733,68</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

  
MĚSTO JILEMNICE  
odbor rozvoje  
a místního hospodářství  
-1-

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
Jan Rydlo  
Šonov 198, 549 08 Šonov  
Tel: 733 513 263  
IČ: 652 19 252 DIČ: CZ 7705023250

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 1351 - Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí - dodatek č. 1

Místo:

Datum: ##

Objednavatel: Město Jilemnice

Projektant: Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-19 614,58</b>	<b>-23 733,68</b>
1351	Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí	-19 614,58	-23 733,68
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-19 614,58</b>	<b>-23 733,68</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** 1351 - Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí - dodatek č.1 k

**Místo:** Jilemnice

**Datum:** 24.06.2015

**Objednavatel:**  
Město Jilemnice

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**  
Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Ing.Jiříčková

**IČ:**  
**DIČ:**

Náklady z rozpočtu	-19 614,58
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** -19 614,58

DPH základní	21,00%	ze	-19 614,58	-4 119,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** -23 733,64

**vícepráce (bez DPH)**  
**méněpráce (bez DPH)**

**43 668.67**  
**-63 283.25**  
**-19 614.58**

**Projektant**

Datum a podpis:


Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

MĚSTO JILEMNICE  
odbor rozvoje  
a místního hospodářství  
-1-  


Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

*Jan Rydlo*  
Šonov 198, 549 08 Šonov  
Tel: 733 513 263  
IČ: 652 19 252 DIČ: CZ 7703073260  


Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 1351 - Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí - dodatek č.1 k

**Místo:** Jilemnice

**Datum:** 24.6.2015

**Objednavatel:** Město Jilemnice

**Projektant:** Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-19 614,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 614,58
712 - Povlakové krytiny	-4 104,00
762 - Konstrukce tesařské	2 020,67
764 - Konstrukce klempířské	-11 012,25
765 - Konstrukce pokrývačské	-1 606,50
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-4 912,50
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-19 614,58</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** 1351 - Věž radnice v Jilemnici - oprava dřev.konstrukcí - dodatek č.1 k

Místo: Jilemnice

Datum: 24.06.2015

Objednavatel: Město Jilemnice

Projektant: Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-19 614,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

1	K	942000R01	Vysuté,závěsné lešení v prostoru věže vč.podlážek a všech potřebných prvků - montáž	m3	75,000	0,00	0,00
2	K	942000R02	Vysuté,závěsné lešení - pronájem po dobu provádění prací	m3	75,000	0,00	0,00
3	K	942000R03	Vysuté,závěsné lešení v prostoru věže vč.podlážek a všech potřebných prvků - demontáž	m3	75,000	0,00	0,00
4	K	942000R10	Vysuté,závěsné lešení v prostoru věže vč.podlážek a všech potřebných prvků - dopravě se složením-naložením, výškové ruční přesuny do 36m	m3	150,000	0,00	0,00
					"tam:" 75	75,000	
					"zpět:" 75	75,000	
					Součet	150,000	
5	K	942000R20	Bezpečnostní opatření proti náhodnému spadu materiálu	soub	1,000	0,00	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

-19 614,58

#### 712 - Povlakové krytiny

-4 104,00

6	K	712-09	Manipulace s materiálem do výšky cca 36m vnitřním prostorem věže	pozn	0,000		0,00
					0	0,000	
7	K	712600831	Odstanění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvě	m2	18,000	-120,00	-2 160,00
8	K	713600R02	Manipulace dle pozn.713-09 ,přesuny demont.materiálu na místo skládky a poplatek za skládku	kg	108,000	-18,00	-1 944,00

#### 762 - Konstrukce tesařské

2 020,67

9	K	762-01	Hrany nových prvků krovu budou zkosené a plochy hoblované	pozn	0,000		0,00
					0	0,000	
10	K	762-09	Manipulace s materiálem do výšky cca 36m vnitřním prostorem věže	pozn	0,000		0,00
					0	0,000	
11	K	762081R01	Hoblování řeziva,sražení hran, manipulace na meziskládce	m3	0,229	1 390,00	318,31
12	K	762100R01	Demontáž dřevěného bednění prvků věže	m2	2,800	30,00	84,00
					"věž-střecha:" 18	18,000	
					"podhled:"4	4,000	
					Součet	22,000	
					skutečnost		
					sloupy	15,6	
					podhled	4	
					dno lucerny	4	
					tubus	1,2	
						24,8	
13	K	762300R01	Montáž bednění věže vč. přirezáni tvaru	m2	12,800	-250,00	-3 200,00
14	K	762300R02	Příplatek k montáži bednění za vytvoření poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	605110R01	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I 22*0,033*1,2	m3	0,229	4 000,00	916,00
						0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,229	840,00	192,36
17a			Sloupky věže vel.160/180/2500 - 3800 mm - vyřezání a doplnění destruované části lepeným plátem a vruty, provizorní podepření - zahrnuje demontáž a navrácení stávající podpůrné konstrukce a rámu dna lucerny	kus	3,000	6 750,00	20 250,00
17b			Dodávka a montáž obložek sloupků 2/50/2200 + 2/30/2000 mm, celoplošně lepeno zajištěno vruty	kus	8,000	1 312,00	10 496,00
17c	K	762500R01	Sloupky věže vel.120/140/2500mm - osekání napadené části,doplnění lepenými příložkami (cca 40%plochy), provizorní podepření - montáž + materiál	kus	5,000	-3 250,00	-16 250,00
18	K	762500R02	Vaznice 120/140mm - osekání napadené části,doplnění lepenými příložkami (cca 40%plochy) - montáž+materiál	m	7,200	-1 280,00	-9 216,00
19	K	762500R03	Krokev 120/140mm - osekání napadené části,doplnění lepenými příložkami (cca 40%plochy)	m	9,800	-1 280,00	-12 544,00
			1,4*7		9,800		
20	K	762500R04	Krokev 120/140/1500mm - výměna vč.obnovení tesařských spojů (vč.materiálu)	kus	1,000	-438,00	-438,00
20a			Výroba profilované římsy z hranolu 200/200/1000, demontáž - montáž	m	8,000	840,00	6 720,00
21	K	762900R01	Manipulace dle pozn.762-09 ,přesuny materiálu na místo provádění prací	kg	204,000	15,00	3 060,00
22	K	762900R02	Manipulace dle pozn.762-09 ,přesuny demont.materiálu	kg	204,000	5,00	1 020,00
23	K	762900R03	Příplatek k demontážím za bezpečnostní opatření v případě výskytu dřevokazných hub a plísní (manipulace, ochrana zdraví)	kg	204,000	3,00	612,00

#### 764 - Konstrukce klempířské

-11 012,25

24	K	764-09	Manipulace s materiálem do výšky cca 36m vnitřním prostorem věže	pozn	0,000	0,00	0,00
25	K	764000R01	Demontáž klempířských prvků věže	m2	3,650	-55,00	-200,75
			"věž-střecha:" 7,5		7,500	skutečnost	
			"věž-záklon s poklopem:" 7,5		7,500	9,5	
			"římsa:"3		3,000	4	
			Mezisoučet		18,000	13,5	
			"sloupy:" 0,55*2,5*8		11,000	15,6	
			"lemování:" 0,5*7,5		3,750		
			Součet		32,750	29,1	
26	K	764100R01	Krytina Cu tl 0,63 mm falcovaná věže (dvojitá drážka)	m2	3,650	-2 750,00	-10 037,50
27	K	764100R02	Příplatek ke krytině za oplechování poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	764298912	Oprava Cu spojení plechů přes 45°	m	8,500	0,00	0,00
29	K	7643989R5	Oprava rozpojení falcovaných plechů	m	8,500	0,00	0,00
30	K	764900R01	Manipulace dle pozn.764-09 ,přesuny materiálu na místo provádění prací	kg	36,000	-15,50	-558,00
31	K	764900R02	Manipulace dle pozn.764-09,přesuny demont.materiálu	kg	36,000	-6,00	-216,00

#### 765 - Konstrukce pokrývačské

-1 606,50

32	K	765-09	Manipulace s materiálem do výšky cca 36m vnitřním prostorem věže ručně	pozn	0,000		0,00
			0		0,000		
33	K	765191R01	Dodávka a montáž podkladní strukturované rohože Cu krytiny věže (vč.prořezů)	m2	7,500	-189,00	-1 417,50
34	K	765900R01	Manipulace dle pozn.765-09,přesuny materiálu na místo provádění	kg	12,600	-15,00	-189,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	767100R01	Demontáž kotevních prvků lana ke zvonu - pro zpětné použití - provizorní zabezpečení	soub	1,000	0,00	0,00
36	K	767100R02	Zpětná montáž kotevních prvků a lana ke zvonu	soub	1,000	0,00	0,00

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

-4 912,50

37	K	783100R01	Nátěr proti skapávání měděnky	m2	32,750	-150,00	-4 912,50
38	K	78378332R1	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - bezbarvý	m2	77,734	0,00	0,00
			22*2,3		50,600		
			0,52*(2,5*8+7,2+1,5*8)		20,384		
			0,45*7,5*2		6,750		
			Součet		77,734		

### M - Práce a dodávky M

0,00

#### 21-M - Elektromontáže

0,00

39	K	210100R01	Demontáž, zabezpečení prvků hromosvodu a sdělovacího zařízení	soub	1,000	0,00	0,00
40	K	210100R02	Zpětné osazení prvků hromosvodu a sdělovacího zařízení	soub	1,000	0,00	0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

#### 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

41	K	0320020R1	Zřízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
42	K	0340020R1	Pronájem a zabezpečení zařízení staveniště zhotovitele po dobu výstavby	soub	1,000	0,00	0,00
43	K	0390020R1	Zrušení zařízení staveniště, odvoz, vyklizení plochy staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
44	K	0810020R1	Doprava zaměstnanců na staveniště, případné stravné, nocležné	soub	1,000	0,00	0,00