

# SMLOUVA O DÍLO č. 14-VZ-2015

uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)



## 1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová - starostka  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Osoba pověřená  
podpisem smlouvy: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství  
(tel.: +420 481 565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: František Marynka - KAMPA  
Se sídlem: Lesní 1060  
514 01 Jilemnice  
IČO: 16263529  
DIČ: CZ5606092294  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo běžného účtu: 1261283349/0800  
Zastoupený: Františkem Marynkou  
Kontakt: Jiří Marynka, DiS., tel.: +420 737 236765  
Stavbyvedoucí: František Marynka, tel.: +420 737 236768

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

**NÁZEV AKCE: „Oprava opěrné stěny v Komenského ulici – na parcele č. 38/5, Jilemnice“**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Stávající opěrná stěna je vystavěna jako gravitační tížná z pískovcových kvádrů. Část je vyzděna, část pouze na sucho vyskládána a část je v pokročilém stadiu degradace. Nově je stěna koncipována jako úhlová zeď s vetknutým dříkem z betonových bednicích tvarovek. Obložen bude štokovanými pískovcovými bloky. Koruna zdi je uvažována v podélném spádu terénu u paty. Výška je tedy konstantní. Obklad bude rovnoběžně s linií krycí desky. Řešený úsek zdi vyplňuje prostor svahu mezi ponechanými konstrukcemi – ze západu stávající zídkou z betonových tvarovek se štípaným povrchem a z východu opěrnou stěnou z kyklopského zdiva s betonovou monolitickou římsou a ocelovým dvoutyčovým zábradlím. Zde bude monolitická betonová římsa doplněna i na šikmé části. Projekt počítá s osazením sochy na stávající ponechaný pískovcový podstavec.

**Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této smlouvy:**

**„Oprava opěrné stěny na p. č. 38/5 v Jilemnici“**

Projektant: Ing. Jan Korda – projekty staveb, ČKAIT: 0501076  
(Čistá u Horek 103, 512 33 Čistá u Horek, IČO: 86725521)

Stupeň: pro ohlášení stavby, zadání stavby  
Č. zakázky: 349/15  
Datum: 9/2015

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

**Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:**

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4 (výkaz výměr)
- Výzva k podání nabídky č.j.: MUJI/3262/2015/ROZ, označení VZ: 14/VZ/2015
- Nabídka zhotovitele ze dne 25. 10. 2015

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

### 3. ČAS PLNĚNÍ

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

**Zahájení dodávky se předpokládá: 1. 11. 2015 (ihned po podpisu smlouvy)**  
**Ukončení dodávky se požaduje: nejpozději do 30. 11. 2015**

B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

B) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

C) Požadavek na plnění harmonogramu prací – stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele. K datu 15. 11. 2015 by mělo být dokončeno cca 50% prací.

### 4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

<b>Cena za dílo CELKEM:</b>	bez DPH	299 000,- Kč
	DPH 21%	62 790,- Kč
	S DPH	361 790,- Kč

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatel.



## **Platba bude výhradně v CZK.**

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

### **6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ**

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

### **7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
- E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

### **8. ZÁRUKA**

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

### **9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

### **10. SMLUVNÍ POKUTY**

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

### **11. TECHNICKÉ PODMÍNKY**

- A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.  
B) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.


## 12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.  
B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvy pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.  
C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.  
D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
E) **Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**  
F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.  
G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V Jilemnicích dne 27. 10. 2015

  
.....  
za objednatele  
Ing. Martin Šnorbert  
(vedoucí odboru rozvoje a MH)



FRANTIŠEK MARYNKA  
**KAMPA**  
STAVEBNÍ A KAMERICKÉ PRÁCE  
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE  
tel.: 499 426 114  
IČO: 16263529 DIČ: CZ5806092294

  
.....  
za zhotovitele  
František Marynka  
(jednatel firmy)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava opěrné zdi v Jilemnici u Králů	JKSO	
Název objektu	Rozpocet	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		13.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	114 460,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	184 539,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		299 000,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	299 000,00
<b>Objednatel</b>		24	14 %	0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 %	299 000,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>361 790,00</b>
Datum a podpis		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00





## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava opěrné zdi v Jilemnici u Králů

**Objekt:** Rozpocet

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 13.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	49 767,00
2	Zakládání	67 535,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 853,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	626,25
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 959,30
997	Přesun sutě	7 597,12
998	Přesun hmot	8 759,98
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 896,59
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	137 009,48
OST	Ostatní	10 996,00
	<u>Celkem</u>	<u>299 000,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava opěrné zdi v Jilemnici u Králů

Objekt: Rozpocet

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.10.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		1	<b>Zemní práce</b>				<b>49 767,00</b>	
1	K	PK	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	32,00	960,00	21,0
2	K	PK	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	524,00	524,00	21,0
3	K	PK	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	21,0
4	K	PK	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,000	199,00	5 970,00	21,0
5	K	PK	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	30,000	18,10	543,00	21,0
6	K	PK	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m <sup>2</sup>	37,500	63,90	2 396,25	21,0
7	K	PK	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m <sup>2</sup>	37,500	19,10	716,25	21,0
8	K	PK	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	39,000	25,30	986,70	21,0
9	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,600	258,00	4 024,80	21,0
10	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	39,000	138,00	5 382,00	21,0
11	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	0,000	850,00	0,00	21,0
12	K	PK	174101102	Zásyp u uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m <sup>3</sup>	18,000	233,00	4 194,00	21,0
13	K	PK	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	257,00	514,00	21,0
14	K	PK	183105113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m <sup>3</sup> ve svahu do 1:1	kus	120,000	44,50	5 340,00	21,0
15	K	PK	184102611	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	120,000	47,60	5 712,00	21,0
16	M	MAT	026603000	Jalovec polehlý 30 - 50 cm	kus	60,000	86,20	5 172,00	21,0
17	M	MAT	026603010	Skalník 30 - 50 cm	kus	60,000	86,20	5 172,00	21,0
	D		2	<b>Zakládání</b>				<b>67 535,28</b>	
18	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	9,375	810,00	7 593,75	21,0
19	K	PK	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m <sup>2</sup>	17,000	19,00	323,00	21,0
20	M	MAT	69311146	textilie 300 g/m <sup>2</sup> do š 8,8 m	m <sup>2</sup>	18,700	31,60	590,92	21,0
21	K	PK	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	17,000	87,90	1 494,30	21,0
22	K	PK	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m <sup>2</sup>	80,000	25,10	2 008,00	21,0
23	M	MAT	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) 230 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	92,000	39,20	3 606,40	21,0
24	K	PK	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	2,100	1 220,00	2 562,00	21,0
25	K	PK	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	3,150	2 430,00	7 654,50	21,0
26	K	PK	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,473	35 100,00	16 602,30	21,0
27	K	PK	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m <sup>2</sup>	6,560	199,00	1 305,44	21,0
28	K	PK	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m <sup>2</sup>	6,560	45,30	297,17	21,0
29	K	PK	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m <sup>2</sup>	15,000	1 070,00	16 050,00	21,0
30	K	PK	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,225	33 100,00	7 447,50	21,0
	D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 853,00</b>	
31	K	PK	316381111	Krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m <sup>2</sup>	3,850	1 780,00	6 853,00	21,0
	D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>626,25</b>	
32	K	PK	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m <sup>2</sup>	3,750	167,00	626,25	21,0
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>7 959,30</b>	
33	K	PK	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m <sup>2</sup>	0,300	206,00	61,80	21,0
34	K	PK	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,250	2 250,00	5 062,50	21,0
35	K	PK	962022391	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,725	600,00	2 835,00	21,0
	D		997	<b>Přesun sutě</b>				<b>7 597,12</b>	
36	K	PK	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,313	308,00	5 024,40	21,0
37	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,313	9,71	158,40	21,0
38	K	PK	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	16,313	148,00	2 414,32	21,0
	D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>8 759,98</b>	
39	K	PK	99801100	Přesun hmot v do 6 m	t	24,676	355,00	8 759,98	21,0
	D		711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>1 896,59</b>	
40	K	PK	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m <sup>2</sup>	22,500	83,80	1 885,50	21,0
41	K	PK	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,013	853,00	11,09	21,0
	D		782	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>137 009,48</b>	
42	K	PK	782	Doprava kamene 40km tam i zpět	kompl	1,000	4 730,00	4 730,00	21,0
43	K	PK	782000111	Montáž stříšky z kamene	mb	16,000	552,00	8 832,00	21,0
44	M	MAT	583444555	pískovcová stříška rovná ve spádu tl. 50mm, š. 500mm, povrch hladký	mb	16,000	2 169,90	34 718,40	21,0
45	K	PK	782111150	Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 40 nebo 50 mm	m <sup>2</sup>	20,200	929,00	18 765,80	21,0
46	M	MAT	58381087	Hořický štokovaný (rýhovaný) pískovec tl. 50mm	m <sup>2</sup>	21,008	3 103,60	65 200,43	21,0
47	K	PK	782991100	Obklad kámen výplň dilatační spáry trvale pružným tmelem šířky do 20 mm	m	2,000	233,00	466,00	21,0
48	K	PK	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	10,255	419,00	4 296,85	21,0
	D		OST	<b>Ostatní</b>				<b>10 996,00</b>	
49	K	PK	OST0001	Odvodňovací otvory skrz zeď	kompl	3,000	542,00	1 626,00	21,0
50	K	PK	OST0002	Demontáž stávající brány	kompl	1,000	1 480,00	1 480,00	21,0
51	K	PK	OST0003	Zpětná montáž stávající brány, ukotvení sloupku	kompl	1,000	4 140,00	4 140,00	21,0
52	K	PK	OST0004	Vytýčení sítí	kompl	1,000	3 750,00	3 750,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>299 000,00</b>	